



Plan International - Sudan
White Nile Program Area
Elsarayyat Building #

PO Box 528, SUDAN
www.plan-international.org
White Nile State – Kosti-
Sudan-571824959

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديرات صيانة وتاهيل روضة ابو قمرى

total	price	Quantity	Unit	Specifications	Item
				فك البربيت والسقف القديم (زنك, عروق, حصير) وازالة اثار المباني المتصدعه من امام المركز	
				Building works اعمال المباني	2
		28	ML	توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر 1.5 طوبة والمونة الاسمنتية 6:1 للبربيت ارتفاع 50 سم	2.1
				Total Buildings جملة المباني	
				Concrete works اعمال الخرسانات	3
		4.5	M3	توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10 سم بالمونة الخرسانية 6:3:1 بنظام فاصل تمدد افقي وراسي للغرفة	3.1
				Total Concrete جملة الخرسانات	
				finishing works اعمال التشطيبات	4
				توريد وعمل مرمرات بياض للشقوق وجلس الشبائيك وكتوفة الابواب واركاب الغرفة من الداخل والخارج وازالة اثار الامطار	4.1
		1	number	توريد وعمل سيورة بابعاد (2.5*1.5) م بالمونة الاسمنتية 6:1 سمك 2.5 سم مع المعالجة الجيدة والطلاء بالبوهية	4.2
		2	number	توريد وعمل مسطبة من الطوب والمونة الاسمنتية امام الفصل والمظلة شاملة البياض	4.3
		196	M2	توريد وعمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستك 3 اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces	4.4
				Total finishes جملة التشطيبات	
				اعمال السقوفات	5
		12	MI	توريد وازافة وتركيب عدد 2 كمره 14 سم لتدعيم السقف	5.1
		36	MI	توريد وتركيب مدادات طولية من المواسير المربعه الثقيله (8*4) عدد 4 مداد	5.2
				توريد وتقفيل اخرام الزنك بالسليكوت او الروف كوت والقماش واعادة استخدام الزنك لسقف الغرفة مع مراعاة الميلان المناسب واستبدال التالف من الواح الزنك	5.3
				جملة السقوفات	
				اعمال الابواب والشبائيك والمظلة	6
		2	Number	توريد ومراجعته حدادة الابواب وازافة النواقص (ترايبز , اكر طبل , مقابض) مع الطلاء بالبوهية	6.1
		4	Number	توريد ومراجعته حدادة الشبائيك مع الطلاء بالبوهية	6.2
		1	Number	توريد وتركيب باب برندا ضلقتين (1.5*2.2) م بحلية جانبية في الاتجاهين (60*1.5) من المواسير المربعه (اكومي) شامل الكالون الداف والترايبز واكل الطبل	6.3

				والطلاء بالبوهية Supply and installation of The Door of Brenda Two Braids (2.2*1.5) side-by-side solution in both directions (1.5*60) of square pipes (Akomi) including calon, daf, turbid, drum walker and bohemian paint	
	Operation			توريد وتوضيب وتشبيد مظلة (3*9)م من الزنك الامريكي 3ملي والمواسير المربعة (8*4) للقوائم مع التثبيت بالخرسانة والمواسير المربعة (6*3) للمدادات الطولية والعرضية والمرابيات من الزنك والسكس بندا امام الغرفة توريد وتركيب باب للمظلة (2.2*1.2)م من المواسير والصاج الثقيل	6.4
		1	عدد	جملة الابواب والشبابيك والمظلة	6.5
Electricity works اعمال الكهرباء					
	Operation			توريد ورمي خراطيش كهرباء وعلب نوزيع صلب في الحوائط ورمي السلك 4ملي للغرفتين والبرندا Supply and throw electricity cartridges and cans of solid distributed in the walls and throw the wire 4ml for the two rooms and the baranda	7
				توريد وتركيب مروحة سقف نسمة شاملة الشنكل والتوصيل Supply and installation of ceiling fan Nesma comprehensive Shankl and delivery	7.1
		2	Number	توريد وتركيب مبات 4قدم led للغرفتين والبرندا والمظلة Supply and installation of 4ft led bulbs for the two rooms and the parenda and the parachutist	7.2
		4	Number	توريد وتركيب بلكات انجليزية 1خط و2خط و3خط شاملة علب الحديد الصلب للفصول والورش والمكاتب Supply and installation of English balkats 1 line, 2 line and 3 line including steel cans for classrooms, workshops and offices	7.3
		24	Number	توريد وتركيب مفتاح تامين رئيسي 200امبير Supply and installation of a key insurance key 200amp	7.4
		1	Number	جملة الكهرباء	7.5
Total Electricity					
TOTAL					

فقط مبلغ (ثمانمائة واربعون الف واربعمئة جنية لا غير)

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PIEC

