



Plan International - Sudan
White Nile Program Area
Elsaray Building #

PO Box 528, SUDAN
www.plan-international.org
White Nile State – Kosti-
Sudan-571824959

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديرات صيانة وتكملة مباني روضة الروفة

total	price	Quantity	Unit	Specifications	Item
				نظافة وازالة الاوساخ من هيكل المباني	
				اعمال الردميات Acts of landfills	2
		46.25	M3	توريد وعمل ردميات (حماري) للغرفتين والبرندا علي طبقتين سمك كل طبقة 25 سم مع المنذلة الجيدة والرش بالماء	2.1
				Total of landfills جملة الردميات	
				اعمال المباني Building works	3
		85.5	M2	توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر 1.5 طوبة والمونة الاسمنتية 6:1 فوق العتب للحوائط والفواصل الداخلية ارتفاع 1م وللبريت ارتفاع 50 سم	3.1
				Total Buildings جملة المباني	
				اعمال الخرسانات Concrete works	4
		9.25	M3	توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10 سم بالمونة الخرسانية 6:3:1 بنظام فاصل تمدد افقي وراسي للغرف والبرندا	4.1
				Supply and pour white concrete thickness 10cm with concrete color 1:3:6 with a horizontal and vertical stretching system for the rooms and the baranda	
				Total Concrete جملة الخرسانات	
				اعمال التشطيبات finishing works	5
		399	M2	توريد وعمل بياض سمك 2 سم لحوائط الغرف والبرندا من الداخل والخارج بالمونة الاسمنتية 8:1 مع المعالجة الجيدة	5.1
		399	M2	توريد وعمل نقاشة بالظلية الحريرية والبوماستك 3 اوجة	5.2
				Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces	
				Total finishes جملة التشطيبات	
				اعمال السقوفات	6
		105	M2	توريد وتركيب سقف من الزنك العادي 35.ملي والكمز 14 سم (عدد 2 كمرة لكل غرفة) للمدادات العرضية والمواسير (8*4) الثقيلة (عدد 3مداد لكل غرفة) للمدادات الطولية مع عمل عازل حراري مشدود يشبكة نملي ناعم ومراعاة الميلان المناسب	6.1
				جملة السقوفات	

اعمال الابواب والشبابيك				7
		3	Number	7.1
		5	Number	7.2
جملة الابواب والشبابيك				
				TOTAL

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PEC