

International Medical Corps

IMC Damazin -Blue Nile State

Scope of Work for Construction of RH Rooms in Samsoor Clinic -BAU Locality 8mx4.5 then divide (One room size 4.5x4 & one room size 3.5x4 meter)

The scope needed for RH rehabilitation - consist of Two rooms (Delivery & ANC/PNA (diam: 7mx4x4.5m high)

Attachment Anex 2 Samsoor					
Attachment ! RH South Ulu					
	Description	Unit	GTY	Unit Price	Total Price
1 Foundation Works- أعمال الأساس					
1.1	Excavation of strip foundation, 60 cm width and 80 cm depth وعرض حفر أساس شريطي بعمق 80سم وعرض 60سم وإزالة التراب الناتج عن الحفر خارج الموقع	ML	28		
1.2	Excavation of strip foundation for Veranda, 50 cm width and 50 cm depth وعمق حفر أساس شريطي للبرندة 50سم وعرض 50سم وإزالة التراب الناتج عن الحفر خارج الموقع	ML	13		
1.3	Build strip foundation with stone, 60 width and 80cm depth, three layers من أساس شريطي (لبشة) من الحجر بعمق 80سم وعرض 60 مع التحويض بالزمل لثلاثة طبقات	ML	28		
1.4	Build strip foundation with stone for Veranda, 50 width and 50cm depth, three layers من أساس شريطي (لبشة) للبرندة من الحجر بعمق 50سم وعرض 50 مع التحويض بالزمل لثلاثة طبقات	ML	13		
1.5	Build footing walls, 2 bricks width and 30 cm height with cement mortar, الطوب الأحمر يعرض طوبتين وارتفاع 30 سم بالمونة الاسمنتية	ML	28		
	Build footing walls, 2 bricks width and 60 cm height for Veranda with cement mortar, حائط لقصه البرندة من الطوب الأحمر يعرض طوبتين وارتفاع 60 سم بالمونة الاسمنتية	ML	13		
2 Building Works- أعمال المبنى					
2.1	Build walls, 1.5 brick width and 3.5m height with clay mortar, طوبه ونص وارتفاع 3.5 بالمونة الطينية	M2	98		
2.3	Build barbet walls over roof, 1.5 brick width and 40 cm height with clay mortar, الربريت من الطوب الأحمر يعرض طوبه ونص وارتفاع 40 سم بالمونة الطينية	ML	28		
3 Concrete Works- أعمال الخرسانة					
3.1	Casting of grade beam, 30x30 cm with reinforced concrete, six bars 4 linear and links 2.5 linear عمل فردي بيم من الخرسانة المسلحة بمقاس 30*30سم, 6 سبخات 4 سبخات 2.5 linear 20cm space between each 1:2:4 mix 4 لينيا وكات 2.5 لينيا كل 20سم ونسبة خلط 1:2:4	ML	28		
3.2	Casting of top beam, 30x20 cm with reinforced concrete, four bars 4 linear and links 2.5 linear عمل فردي بيم من الخرسانة المسلحة بمقاس 20*30سم, 4 سبخات 4 سبخات 2.5 linear 20 cm space between each 1:2:4 mix 4 لينيا وكات 2.5 لينيا كل 20سم ونسبة خلط 1:2:4	ML	28		
3.3	Casting of floor concrete for rooms and veranda, 8 cm thickness, 1:3:6 mix with good watering عمل ارضيات من الخرسانة البيضاء, سمك 8 سم ونسبة خلط 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء	M2	48		
3.4	Backfilling of assorted soil for rooms and veranda, 50 cm thickness, two layers, watered and well compacted عمل ردميات من المواد الجيدة سمك 50 سم لطبقتين مع الرش والدمك الجيد بالماء	M3	36		
4 Plastering and Painting Works- أعمال البياض والدهانات					
4.1	Plaster internal and external walls with cement mortar, 2 cm thickness with good watering عمل بياض للحوائط الداخليه بسمك 2 سم مع الرش الجيد بالماء بنسبة خلط 1:3:6	M2	217		
4.2	Painting of internal walls with emulsion bomatic and silked coating for internal walls, three layers with cream (off white) color عمل طلاء للحوائط الداخليه من الطليه الحريرية واليوماسك (طلبه حريرية (طلبه حريرية) لثلاثة طبقات باللون البيج الفاتح	M2	217		
	Painting of internal and elevation walls, 150 cm height with oil paint, two layers with blue color عمل طلاء للحوائط الداخليه والواجهه الزئبية طبقتين باللون الأزرق ارتفاع 150 سم	M2	57		
5 Roof System Wroks- أعمال السقوفات					
5.1	Installation of roof system (trusses) made of iron pipe 4x8cm, 3x6cm and ordinary Zinc sheet.35mm عمل سقف من الماوسير المستطيله 8*4سم وألواح الزنك مع مسامير الدريل مع مسامير الدريل	M2	34.5		
	Installation of Veranda roof made of iron pipe 4x8cm, 3x6cm and ordinary Zinc sheet.35mm عمل سقف للبرندة مع تثبيت القوائم من الماوسير المستطيله 8*4سم و3*6سم وألواح الزنك مع مسامير الدريل	M2	24		
5.2	Installation of thermal insulator for roof before zinc sheet عمل عزل حراري للسقف	M2	30		
6.1	Fixing of metallic doors, 120x220 cm تركيب باب حديد بمقاس 120*220 سم	Door	2		
6.2	Fixing of metallic windows, 100x120 cm تركيب شباك حديد بمقاس 100*120 سم	Window	6		
7	Site cleaning- نظافة الموقع	Job	1		
Total cost in SDG .					0
Total cost in USD .					-

Prepared by: Eng/ Abdelmoniem Elfaki