



**Islamic Relief
Sudan**

Date: 10/01 /2024

اسم العطا : إعادة تأهيل وتوريد مواد لتاهيل 3 محطات ريفية (هارون – ياروا – العمارة
عباس) تعمل بالطاقة الشمسية وتاهيل محطتين بالدمازين وربطهما بالشبكة الرئيسية (حي
اركويت – حي النصر)

Tender Name: Rehabilitation of 3 mini-water yards operated by Solar system
(Haroun – Yarwa & Alamara Abas) & Rehabilitation of 2 water yards and link
with the main water net in Damazine Town

Project: Islamic Relief IRC -10-01 -2024

PRs #18670 & 18671

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس او العقيدة او الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاعاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء لتوريد مواد وإعادة تأهيل 3 محطات ريفية(هارون - ياروا - العمارة عباس) تعمل بالطاقة الشمسية وتأهيل محطتين بالدمازين وربطهما بالشبكة الرئيسية (حي اركويت - حي النصر) وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الإلتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
2. تقدم نماذج كتالوج مواد العطاء حسب المواصفات المطلوبة مرفقة مع كراسة العطاء ويتم مقارنتها مع المواد المستلمة لمن يرسو عليه العطاء ، ترد لمن لم يرسو عليه العطاء .
3. الكميات المطلوبة قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
4. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم سيتم توقيع عقد لتوريد مواد وإعادة تأهيل 3 محطات ريفية (هارون - ياروا - العمارة عباس) تعمل بالطاقة الشمسية وتأهيل محطتين بالدمازين وربطهما بالشبكة الرئيسية (حي اركويت - حي النصر) .. مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء :

- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة
- ب. توريد كامل المواد خلال (10) يوما من تاريخ توقيع العقد.
- ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض المواد غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
- د.فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المواد.
- هـ. لن يتم دفع القيمة المضافة 17% الا بعد تقديم تفويض من ديوان الضرائب بتحصيل القيمة المضافة
5. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب إستلام كل الكميات بالمواقع المعنية و في التاريخ المحدد.
6. يرفق المتقدم :

- أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
- ب.شهادات الخبرة السابقة والرخصة التجارية
- ج.اسكرين فورم (يستلم مع كراسة العطاء)
- د.صورة من إثبات الشخصية ل مجلس إدارة/مدراء/أصحاب العمل
7. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (العطاء لتوريد مواد وإعادة تأهيل 3 محطات ريفية(هارون - ياروا - العمارة عباس) تعمل بالطاقة الشمسية وتأهيل محطتين بالدمازين وربطهما بالشبكة الرئيسية (حي اركويت - حي النصر) ويودع بصندوق العطاءات بالصالة الرئيسية لمكتب المنظمة بالقضارف - حي الجمهورية جنوب- او بمكتب المنظمة بولاية النيل الازرق

كما يمكن التقديم عن طريق البريد الالكتروني: IRW.Sudanprocurement@gmail.com

8. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
9. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات
10. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء .
11. اخر موعد لتسليم العطاءات في يوم الاربعاء الموافق 17/01/2024 الساعة الثالثة ظهر

تقديرات تأهيل محطة مياه هارون المحطه /شمال الدمازين

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	التكلفة الكلية بالجنيه
1	توريد موتور قدرة 5½ حصان ارويبي المنشأ	"	1		
2	توريد عدد 20 لوح طاقه شمسيه قدرة 450واط	عدد	20		
3	توريد محول طاقه Inverter 5½ حصان	"	1		
4	توريد مفتاح قلاب	عدد	1		
5	توريد توريد حامل خلايا كمر 12سم من المواسير المربعة 8x4 والزوي ½ 1 بوصة	عملية	1		
6	تاهيل صهريج حديد سعة 5000جالون اعمال اللحام والطلاء	عملية	1		
7	مراجعة وتاهيل المباع	عملية			
8	عماله	عملية			
					الجملة
					التكلفة الكلية

تقديرات تأهيل محطة مياه يروا /شمال الدمازين

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	التكلفة الكلية بالجنيه
1	توريد عدد 20 لوح طاقة شمسيه قدرة 450 واط	عدد	20		
2	توريد محول طاقة Inverter 5½ حصان	"	1		
3	توريد مفتاح قلاب	عدد	1		
4	توريد توريد حامل خلايا كمر 12سم من المواسير المربعة 8x4 والزوي 1 ½ بوصة	عملية	1		
5	زريبه 15x15 متر من السلك القابيون فتحه 5سم ومواسير حديد قطر 2" مع عمل 3 خطوط من السيخ 3 لينيا وعمل بوابه 3متر ارتفاع 150 سم	عملية	1		
6	تاهيل صهريج حديد سعة 5000جالون اعمال اللحام والطلاء	عملية	1		
7	مراجعة وتاهيل المباع	عملية			
8	عماله	عملية			
الجملة					
التكلفة الكلية					

تقديرات تأهيل محطة مياه العماره عباس /محلية الروصيرص

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	التكلفة الكلية بالجنيه
1	توريد طلبه غاطسه قطر 2 بوصة ، قدرة 3 حصان Sigle Phase إنتاجية 5م ³ /س ضغط راسي 70م مع جميع الملحقات (مواسير طبلون كيبيل)	"	1		
2	توريد عدد 10 لوح طاقة شمسيه قدرة 450 واط	عدد	10		
3	توريد محول طاقة Inverter	"	1		
4	توريد مفتاح قلاب	عدد	1		
5	توريد حامل خلايا كمر 12سم من المواسير المربعة 8x4 والزوي 1 ½ بوصة	عملية	1		
6	تاهيل صهريج حديد سعة 5000جالون اعمال اللحام والطلاء	عملية	1		
7	مراجعة وتاهيل المباع	عملية			

8	زريبه 20×20 متر من السلك القابيون فتحه 5سم ومواسير حديد قطر 2" مع عمل 3خطوط من السيخ 3 لينيا وعمل بوابه 3متر ارتفاع 150 سم	عمليه		
9	عماله	عمليه		
الجملة				
التكلفة الكلية				

تقديرات تأهيل محطة مياه حي النصر / الدمازين

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	التكلفة الكلية بالجنيه
1	توريد ظلمبه غاطسه 3بوصه قدرة 10حصان انتاجية 30 م 3 /س ارتفاع راسي 70متر مع توفير عدد (10)مواسير حديد قطر 3بوصه ملحقات الظلمبه (كيبيل ,ظبلون وقفيص,..)	عدد	1		
2	توصيلات كهرباء	عمليه			
3	غرفه من الزنك 3×3×3م	عمليه			
4	توصيلات للخط الناقل HDPE من البئر الي الخط الرئيسي بشبكة المياه	عمليه			
	الجملة	"			
التكلفه الكليه					

تقديرات تأهيل محطة مياه حي اركويت / الدمازين

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالجنيه	التكلفة الكلية بالجنيه
1	توريدظلمبه غاطسه 3بوصه قدرة 10حصان انتاجية 30 م 3 /س ارتفاع راسي 70متر مع توفير عدد (10)مواسير حديد قطر 3بوصه ملحقات الظلمبه (كيبيل وظبلون وقفيص)	عدد	1		
2	توصيلات كهرباء	عمليه			
3	غرفه من الزنك 3×3×3م	عمليه			
4	توصيلات للخط الناقل HDPE من البئر الي الخط الرئيسي بشبكة المياه	عمليه			
	الجملة	"			
التكلفه الكليه					

SUB TOTAL
VAT 17%
GRAND TOTAL

Total Amount in words _____

Company Name _____

Authorized person Name _____

Signature & Stamp: _____