

## Pictorial Illustration and Description of Compound (Annex A1)

### Important Remarks:











Contractors shall visit the construction site with UNHCR Engineer to be fully informed about the scope of works and related technical issues before submitting quotations.

All building materials used in this project should be approved by UNHCR Engineer.

Contractors shall submit work plan and time schedule.

This document is translated to Arabic Language in below pages

توجد ترجمة بالغة العربية لهذه الوثيقة أسفل هذه الصفحات

	Building Components				
1-	Main Office Building of fired bricks walls and C.I.S roof containing 3 office rooms (4m x 5m), 1 meeting hall (4m x 7.5m) and a verandah (2.4m x 13.5m)				
2-	Office Building of fired clay bricks walls and C.I.S. roof containing 2 office rooms (4m x 4m), 1 kitchen (4m x 3m) and verandah (2.5m x 11m)				
3-	Toilet Block of fired bricks walls and C.I.S roof containing 2 rooms (2.5m x 2.5m each)				

4-	Reception Control Room of prefabricated materials at main gate (3m x 3m)			
5-	Generator Shed of metal tubes, mesh and C.I.S (3m x 5.5m)			
6-	Storeroom of metal tubes and C.I.S (3m x 3m)			
7-	Car Park Shed of metal tubes and C.I.S (5m x 6m)			
8-	Compound fence of plastered fired bricks walls (2m high) with razor wire on top and 2 main gates and 2 emergency exit with total length of 182ml			

## جداول كميات ومواصفات لصيانة مباني المكتب القديم للمفوضية السامية للأجنيين بالقضارف

**توجيهات مهمة للغاية:**

يجب على المقاولين المتقدمين لهذا العطاء زيارة موقع البناء برفقة مهندس المفوضية وذلك للإطلاع الكامل الشامل على نطاق العمل والتفاصيل الفنية المتعلقة وذلك قبل تقديم الإسعار

يجب على المقاولين المتقدمين لهذا العطاء تقديم خطة عمل وجدول زمني للعمل

كل المواد المستعملة في تنفيذ هذا المشروع يجب أن تعرض على مهندس المفوضية للموافقة عليها

	مكونات المبنى				
1-	مبنى المكتب الرئيسي من حوائط من الطوب الاحمر وسقف من الزنك يحتوي على 3 غرف مكتبية (4 م × 5 م) ، وقاعة اجتماعات واحدة (4 م × 7.5 م) وبرنדה أرضية (2.4 م × 13.5 م)				
2-	مبنى مكتب خدمات من حوائط من الطوب الأحمر وسقف من الزنك يحتوي على غرفتين مكتبيتين (4 م × 4 م) ، مطبخ واحد (4 م × 3 م) وبرنדה أرضية مغلقة (2.5 م × 11 م)				
3-	مبنى الخمامات من حوائط الطوب الاحمر وسقف من الزنك مقسم لغرفتين توليت مساحة كل منهما (2.5 م في 2.5 م)				

4-	غرفة استقبال وتحكم فن المواد الجاهزة عند البوابة الرئيسية (3 م x 3 م)			
5-	مظلة مولد كهرباء من المواسير المعدنية وشبكة السكسبندا وسقف من الزنك بمساحة (3م في 5.5م)			
6-	(مخزن من المواسير المعدنية والزنك الامريكي بمساحة (3م في 3م)			
7-	مظلة موقف السيارات من المواسير المعدنية وسقف من الزنك الأمريكي بمساحة (5م في 6م)			
8-	سور للمجمع من حوائط من الطوب الاحمر (بارتفاع 2 متر) مع أسلاك شائكة في الأعلى وبوابتين رئيسيتين و 2 مخرج طوارئ بطول إجمالي 182 متر طولي			