

Date:

التاريخ:

Date: 15/05/2024

Subject: Request for Quotations (RFQ) for Rehabilitation of the Multi-purpose center at Abu shouk Youth Center – AlFasher in North Darfur.

الموضوع: طلب تقديم عروض أسعار لتأهيل وصيانة مركز شباب أبوشوك متعدد الأغراض.

الجملة Total	سعر الوحدة Unit Price	الكمية Quantity	الوحدة Unit	المواصفات Description	البند No
				الساحة Yard Area	1
		1	عملية Job	تنظيف الموقع من الأشجار والأغصان Site cleaning from trees, bushes and boulders	1-1
		100	متر مكعب M3	توريد و ردم بمواد جيدة الخواص بسمك 30سم Supply and fill with well material 30cm thick	1-2
				اعمال الكرفانة Caravana Work	2
		5	عدد No	توريد و تركيب باب المونيوم ضلفة واحدة مقاس 200*85 سم متضمنا جميع الملحقات Provide manufacture and fix single leaf aluminum door all accessories 85*200cm including	2-1
		1	عدد No	توريد و تركيب باب المونيوم ضلفة واحدة مقاس 200*100 سم متضمنا جميع الملحقات Provide manufacture and fix single leaf aluminum door all accessories 100*200cm including	2-2
		6	عدد No	توريد و تركيب باب المونيوم ضلفة واحدة مقاس 200*120 سم متضمنا جميع الملحقات Provide manufacture and fix high level aluminum window all accessories 120*100cm including	2-3
		20	متر مربع M2	توريد و تركيب فواصل المونيوم Provide manufacture and fix aluminum partition	2-4
		30	متر مربع M2	توريد و تركيب سيراميك مقاس 40*40 سم Provide and fix ceramic tile 40*40cm	2-5
		170	متر مربع M2	توريد و عمل طلاء زيتي بونش بوجهين للحوائط الداخلية Supply and apply tow coat of bonish for internal wall	2-6
		100	متر مربع M2	توريد و تركيب السقف مستعار Supply and install false ceiling using gypsum slab and best type using aluminum carrier	2-7
		15	عدد No	توريد و تركيب و اختبار لمبات سقف (سبوت لايت) متضمنا كل العناصر من اسلاك و مواسير و مفاتيح تشغيل Supply install and test roof lamp (spot light) complete with switch	2-8
		6	عدد No	توريد و تركيب و اختبار لمبة 4 قدم متضمنا كل العناصر من اسلاك و مواسير و مفاتيح تشغيل Supply install and test 4feet lamp complete with switch	2-9

Date:

التاريخ:

		4	عدد No	توريد وتركيب واختبار مروحة حائط و عمل بلك 13 امبير Supply install and test wall mounted fan include 13A socket	-10 2
		15	عدد No	توريد وتركيب واختبار م بلك 13 امبير Supply install and test 13A socket outlet	-11 2
		1	عدد No	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع (طبليون) 12 خط كامل مع التوصيل Supply install and test distribution board (12line) with full and complete with connection accessories	-12 2
		4	عدد No	توريد وتركيب واختبار مكيف هواء اسبليت 12 الف وحدة Supply install and test of wall mounted split air conditioning 12000 unit	-13 2
		5	متر مربع M2	إزالة و تغيير الواح الساندويتش بانل التالفة الموجودة Supply man power and replace existing damage sandwich panel	-14 2
		4	متر مربع M3	إزالة الواح الساندويتش بانل Supply man power and remove sandwich panel	-15 2
				المظلة Shelter	3
		6	عدد No	توريد وتصنيع وتثبيت مواسير حديد دائرية 3 بوصة بطول 3.6 متر لزوم الاعمدة و طلاؤها دهان زيتي مضاد للصدأ Provide , manufacture and fix in position 3inches circular iron pipe height for column include anticorrosion and oil paint 3.6m	3-1
		30	متر مربع M2	توريد وتصنيع وتثبيت مواسير حديد مستطيلة مقاس 4*8 سم لزوم الجميلون والمدادات و طلاؤها دهان زيتي مضاد للصدأ وتركيب الواح من الزنك الثقيل لزوم السقف كما موضح في الرسومات Provide , manufacture and fix rectangular hollow pipe purlins (anticorrosion and oil painted) 4*8cm for truss and drawing with heavy zinc sheet as per	3-2
				الجدار الخارجي Edge wall	4
		35	متر طولي ML	توريد مواد و عمل مباني طوبة و نصف بارتفاع 50 سم حول الحائط بمونة عادية Provide material and line up one and half brick wall50cm wall with clay mortar high around the	4-1
		50	متر طولي ML	توريد و عمل بياض للحوائط الخارجية بخلطة 1:8 Supply and fix plastering for external wall1;8 c/s	4-2
		280	متر مربع M2	توريد و عمل دهان بوماستك 3 أوجه Supply and apply three coats of emulsion paint to plastered surfaces	4-3
		55	متر طولي ML	توريد وتثبيت سلك شائك من الحديد المجلفن (غوانتانامو) قطر 100 سم مع كل الملحقات Supply and fix concertina razor wires galvanized steel cm dai with all accessories100 (Guantanamo wires)	4-4
				المطبخ Kitchen	5
		6	متر مربع M2	إزالة السقف الموجود Supply man power and remove existing roof	5-1

Date:

التاريخ:

		12	متر مربع M3	توريد مواد و عمل مباني طوبة واجدة بمونة عادية Supply material and build one brick wall clay mortar	5-2
		6	متر مربع M4	توريد مواد و تثبيت تركيب سقف زنك كامل Supply material and fix roof include all accessories	5-3
		55	متر مربع M5	توريد و عمل بياض داخلي و خارجي بخلطة 1:8 Supply material and fix plastering for internal and external wall1;8c/s	5-4
		55	متر مربع M6	توريد و عمل طلاء زيتي بوجهين للحوائط الداخلية Supply material and fix painting for internal and external wall	5-5
		1	عدد No	توريد و تركيب باب حديد مقاس 200*100 سم Supply and fix steel door100*200cm	5-6
		1	عدد No	توريد و تركيب شبك حديد 40*40 سم Supply and fix steel window 40*40cm	5-7
		6	متر مربع M2	توريد و عمل ضفيرة بالطوب و الاسمنت لزوم الارضيات Supply and lay brick with cement for flooring	5-8
				Total المجموع	

Notes: 1 vender will be preferable to deliver this Rehabilitation.

يفضل مورد واحد لتسليم وتنفيذ هذه الصيانة.

Below Requirements should be submitted to HOPE Office in EIFasher, Deadline: 22 May 2024

- Details Offer (fill and stamp this Quotation).
- Company Profile included relevant achievements.
- Copies for all company's certificates.

يجب تقديم المتطلبات أدناه إلى مكتب هوب بالفاشر، الموعد النهائي: 22 مايو 2024

- تفاصيل عرض الأسعار (ملئ وختم هذه المناقصة)
- ملف الشركة يتضمن الإنجازات ذات الصلة.
- نسخ عن جميع شهادات الشركة.

The tender Requirements will be submitted to HOPE office in AIFasher mentioned in this letter, you can ask clarification by contact the Procurement Manager, contact: 0120023522/ 0916666999 or send to e-mail: hopesudan.kh@gmail.com

سيتم تقديم متطلبات المناقصة إلى مكتب هوب بالفاشر المذكور في هذه المستند، يمكنك الإستفسار بالإتصال على مدير المشتريات: 0120023522/ 0916666999 أو الإرسال إلى البريد الإلكتروني: hopeudan.kh@gmail.com

Thank you.

Yours' Sincerely,

شكرا لك.

مع خالص التقدير ،

Mr. Osman Ahmed Belal, General Director, HOPE

السيد عثمان أحمد بلال ، المدير العام ، هوب