



جدول كميات ومواصفات صيانة المدرسة الحريزاب الابتدائية بنين - وحدة الريف الشمالي

#	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
	صيانة الفصول				
1	فك وإزالة الزنك و مدادات الخشب القديمة ويشمل إزالة البربيت لثلاثة فصول ومكتبين	م ²	190		
2	توريد مواد وتركيب كمر 14 سم, 5 ملم بطول 6 متر وتثبيتة بالمخدرات الخرسانية عرض 30 سم وطول 1م إضافة للسكاكين الموجودة ويشمل السعر الطلاء بالزلقون و بالبهية الزيتية	عدد	6		
3	توريد مواد وتركيب سقف من الزنك الأمريكي عيار 0.41 ملم والمدادات من المواسير المربعة 3x6 سم 1ملم موزعة كل متر ويشمل السعر التثبيت الجيد بمسامير الزنك والطلاء بالبهية الزيتية والعازل الحراري	م ²	190		
4	توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك للأرضيات مع التنعيم باللباني	م ²	465		
5	توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الداخلية و الخارجية ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	م ²	4		
6	توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات	م ²	820		
7	مراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة	م ²	180		
8	توريد مواد و تصنيع و تركيب باب 1.2 * 2.2 متر من المواسير المربعة 4x8 و 3x6 سم الثقيلة و الصاج 0.8 ملم مع الدهان و الترابيس و المفصلات	عدد	1		
9	توريد مواد وعمل صيانة لباب حديد 1.2x2.2م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية	عدد	8		
10	توريد مواد و تصنيع و تركيب شباك 1 * 1.2 متر من الخشب ويشمل السعر الترابيس و المفصلات والدهان بالبهية الزيتية	عدد	5		
11	توريد مواد وعمل صيانة لشباك حديد 1.2x1م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية	عدد	35		
12	توريد مواد وعمل زيادة في عرض المسطبة بعرض 1.5م وإرتفاع 0.6م ويشمل السعر مباني الحائط الساند من البلك 40سم الردمية والبياض و الحرسانة البيضاء 10سم مع تنعيم السطح بالبان	م ط	36		
13	توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولى بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	عدد	1		
	جملة صيانة الفصول				
	أعمال الكهرباء				

1	توريد مواد وعمل صيانة عامة لشبكة الكهرباء مع تكملة النواقص من أسلاك وبلكات (يرجى زيارة الموقع لتحديد حجم التلف في الشبكة)	عملية	1		
2	توريد وتركيب مروحة سقف جيدة الصنع يتم إعتماها من قبل المهندس المشرف.	عدد	16		
3	توفير مواد وتركيب لمبة حائط إقتصادية 30 واط كاملة تشمل المقعد والمفتاح	عدد	37		
4	توفير مواد وتركيب طبلون توزيع 6 خط	عدد	2		
	جملة أعمال الكهرباء				
	صيانة الحمامات				
1	توريد مواد وعمل مسطبة بعرض 1م وإرتفاع 0.3م ويشمل السعر مباني الحائط الساند من البلك 40سم و الردمية والبياض و الحرسانة البيضاء 10سم مع تنعيم السطح بالبان.	م ط	23		
2	توريد مواد وعمل ردميات بارتفاع 25 سم داخل الحمامات	م ³	5		
3	توريد مواد وتركيب مقعد بلدي	عدد	6		
4	توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 للأرضيات داخل الحمامات سمك 10 مع التنعيم بالبان	م ²	20		
5	توريد مواد و تصنيع و إستبدال باب الحمام باب 0.8 * 2 متر من المواسير المربعة 4×8 و 3×6 سم الثقيلة و الصاج 0.8 ملم مع الدهان و الترابيس و المفصلات	عدد	6		
6	توريد مواد وعمل تلية لمباني الحمامات بارتفاع 40سم من البلك الأسمنتي (40×20×20)سم	م ط	34		
7	توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الداخلية و الخارجية ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	م ²	115		
8	توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك (سلك) للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات	م ²	115		
	جملة صيانة الحمامات				
	توصيل المياه				
1	توريد مواد وتوصيل خرطوم بولسلين 3/4 بوصة للتوصيل من الخط الرئيسي ويشمل السعر كل الموصلات اللازمة والحفر عمق 20سم والدفن	م ط	100		
2	توريد مواد وعمل وضاية بطول 3م وتحتوي علي 5 حنفيات 1/2 بوصة والتوصيل مع الصهريج بالمواسير PPR 1/2 بوصة ويشمل السعر التجليد بالسيراميك الأبيض مع معالجة الحواف الحادة وتوصيل الخط الراجع	عدد	1		
3	توريد مواد وبناء قاعدة لصهريج المياه (1.20*1.20)م بارتفاع 1.5م من الطوب الأحمر نمرة واحد سمك 30 سم بالقرب من الحمامات ويشمل السعر الحفر 30سم وصب خرسانة بيضاء 10سم للأساس مع عمل ردميات داخل القاعدة وصب خرسانة عادية سمك 10 سم وعمل بياض ناعم حول القاعدة ومعالجة الحواف الحادة	عدد	1		
4	توريد مواد ونوصيل الصهريج الموجود بالمدرسة مع الموتور ويشمل السعر تثبيت الصهريج بخوصة 1 بوصة حول الصهريج مثبتة داخل القاعدة	عملية	1		

		1	عدد	توريد و توصيل وتشغيل موتور مياه نصف حصان إيطالي الصنع مع خط المياه الداخل الي المدرسة الي الصهريج ويشمل السعر السلك (15متر) و المفتاح على ان يتم حفر و دفن السلك داخل خرطوش بولسلين على عمق لا يقل عن 30سم	5
				جملة توصيل المياه	
				جملة المدرسة	



جدول كميات ومواصفات صيانة المدرسة العامرية الابتدائية بنين - وحدة الريف الشمالي

#	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
صيانة الفصول					
1	توريد مواد وتركيب كمر 14 سم, 5 ملم بطول 6 متر وتثبيتة بالمخدرات الخرسانية عرض 30 سم وطول 1م إضافة للسكاكين الموجودة ويشمل السعر الطلاء بالزلقون و بالبهية الزيتية	عدد	4		
2	توريد مواد وتقفل فتحات أسقف الزنك لكل الفصول والمكاتب بمادة جيدة يم إعتمادها من قبل المهندس المشرف مع عمل اختبار تسريب المياه	عملية	1		
3	توريد مواد وعمل بياض 2 سم للحوائط الخارجية بعد نقر البياض القديم ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	م ²	860		
4	توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية علي ثلاثة طبقات	م ²	1700		
5	توريد مواد و عمل طبقة من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 5 سمك للأرضيات مع التنعيم باللباني	م ²	440		
6	توريد مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية لباب حديد 2.2×1.1م	عدد	11		
7	توريد مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية لشباك حديد 1.2×1م	عدد	50		
جملة صيانة الفصول					
أعمال الكهرباء					
1	توريد مواد وتركيب لمبة حائط إقتصادية 30 واط ويشمل السعر التأسيس والأسلاك والمفاتيح	عملية	1		
2	شرحة ولكن مروحة سقف جيدة الصنع يتم إعتمادها من قبل المهندس المشرف.	عدد	20		
3	شرحة ولكن لمبة حائط إقتصادية 30 واط كاملة	عدد	45		
4	شرحة ولكن بلك زكي 13 أمبير	عدد	6		
5	توفير مواد وتركيب طبلون توريع 6 خط	عدد	2		
جملة أعمال الكهرباء					
صيانة الحمامات					
1	إزالة المباني القديمة لعدد (6) حمام ونقل الأنقاض خارج الموقع وتقفل فتحات المقاعد القديمة ومعالجتها.	عملية	1		
2	حفر أساس شريطي 40*50 سم مع لبشه بالحجر والمونة الصفايه حتى مستوى الأرض. وتسقيته بالماء حتى تتم ملء الفراغات.	م.ط	40		
3	عمل مباني 1.5 طوبة بالمونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش الجيد بالماء.	م.ط	40		
4	شرحه ولكن مباني 1 طوبة للحوائط إرتفاع 2.2م فوق القص.	م ²	90		
5	توريد وتركيب باب حديد 80*200 سم من الزوي الصاج المحير والطلاء بالبوهية وعمل الترابيس والمفصلات وذلك حسب أصول الصنعة.	عدد	6		
6	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الرش بالماء والمندلة للمدة الكافية.	م ³	5		
7	توريد وتركيب مقعد بلدي وعمل كوع 4 بوصة منفرج، وعمل ماسورة 4 بوصة بطول 3 متر حتى الوصول داخل الحفرة القديمة.	عدد	6		

8	توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج من المونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش بالماء للمدة الكافية.	م ²	170		
9	توريد وعمل خرصانة بيضاء للأرضيات سمك 10 سم بخلطة 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء.	م ²	23		
10	توريد وعمل مصطبة أمام الحمامات بعرض 80 سم وتشمل الأساس والردميات والخرصانة البيضاء وبياض الحواف.	م.ط	23		
11	توريد وعمل نقاشة بالبوماستيك ثلاثة أوجه بالداخل والخارج.	م ²	60		
	جملة صيانة الحمامات				
	توصيل المياه				
1	توريد مواد وتوصيل ماسورة PPR 3/4 بوصة للوضاية الجنوبية ويشمل السعر البلف وكل الموصلات اللازمة والحفر عمق 20 سم والدفن	م ط	40		
2	توريد مواد تكملة الوضاية الجنوبية ببناء 4 مقاعد التجليد بالسيراميك الأبيض مع معالجة الحواف الحادة وتوصيل الخط الراجع	عملية	1		
3	توريد مواد وتركيب حنفيات للوضاية الجنوبية والشمالية , نوع جيد يتم إعتماها من قبل المهندس المشرف	عدد	8		
4	توريد مواد وعمل صيانة لشبكة الوضاية الشمالية	عملية	1		
	جملة توصيل المياه				
	جملة المدرسة				



جدول كميات ومواصفات صيانة المدرسة آدم الزيداي الابتدائية بنين - وحدة الريف الشمالي

#	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
صيانة الفصول					
1	مراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة	م ²	410		
2	فك باب حديد وقطع المناور بغرض التعلية وإعادة تركيبها	عدد	6		
3	توريد مواد وتركيب سبلوكة لتصريف مياه المطر من خرطوش بوليسلين (HD) عالي الكثافة 4 بوصة بطول 60 سم	عدد	20		
4	توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات والكتوفة	م ²	160		
5	توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك للحوائط الداخلية و الخارجية والأسقف على ثلاثة طبقات	م ²	2100		
6	توريد مواد و عمل طبقة من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 5 سمك للأرضيات مع التنعيم باللباني	م ²	400		
7	توريد مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية لباب حديد 2.2x1.1م	عدد	11		
8	توريد مواد وعمل طلاء بالبهية الزيتية لشباك حديد 1.2x1م	عدد	43		
9	إزالة الأنقاض الموجودة داخل المدرسة	م ³	5		
الجملة					
أعمال الكهرباء					
1	توفير مواد وعمل صيانة عامة لشبكة الكهرباء مع تكملة النواقص من أسلاك وبلكات (يرجى زيارة الموقع لتحديد حجم التلف في الشبكة)	عملية	1		
2	توفير مواد وتركيب مروحة سقف جيدة الصنع يتم إعتمادها من قبل المهندس المشرف.	عدد	19		
3	توفير مواد وتركيب لمبة حائط إقتصادية 30 واط كاملة تشمل المقعد والمفتاح	عدد	37		
4	توفير مواد وتركيب بلك زكي 16 أمبير	عدد	6		
5	توفير مواد وتركيب طبلون توريح 6 خط	عدد	2		
جملة أعمال الكهرباء					
صيانة الحمامات					
1	إزالة المباني القديمة لعدد (8) حمام ونقل الأنقاض خارج الموقع وتقفل فتحات المقاعد القديمة ومعالجتها.	عملية	1		
2	حفر أساس شريطي 40*50سم مع لبشه بالحجر والمونة الصفايه حتى مستوى الأرض. وتسقيته بالماء حتى تتم ملء الفراغات.	م.ط	40		
3	عمل مباني 1.5 طوبة بالمونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش الجيد بالماء.	م.ط	40		
4	شرحه ولكن مباني 1 طوبة للحوائط إرتفاع 2.2م فوق القص.	م ²	90		
5	توريد وتركيب باب حديد 80*200سم من الزوي الصاج المحير والطلاء بالبوهية وعمل الترايبس والمفصلات وذلك حسب أصول الصنعة.	عدد	6		
6	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الرش بالماء والمندلة للمدة الكافية.	م ³	5		

7	توريد وتركيب مقعد بلدي وعمل كوع 4 بوصة منفرج، وعمل ماسورة 4 بوصة بطول 3 متر حتى الوصول داخل الحفرة القديمة.	عدد	6		
8	توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج من المونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش بالماء للمدة الكافية.	م ²	170		
9	توريد وعمل خرصانة بيضاء للأرضيات سمك 10 سم بخلطة 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء.	م ²	23		
10	توريد وعمل مصطبة أمام الحمامات بعرض 80 سم وتشمل الأساس والردميات والخرصانة البيضاء وبياض الحواف.	م.ط	23		
11	توريد وعمل نقاشة بالبوماستيك ثلاثة أوجه بالداخل والخارج.	م ²	60		
	الجملة				
	توصيل المياه				
1	توريد مواد وعمل وضاية بطول 3م وتحتوي علي 5 حنفيات 1/2 بوصة والتوصيل مع الصهرج بالمواسير PPR 1/2 بوصة ويشمل السعر التجليد بالسيراميك الأبيض مع معالجة الحواف الحادة وتوصيل الخط الراجع	عملية	1		
2	توريد مواد وبناء قاعدة لصهرج المياه (1.20*1.20)م بإرتفاع 1.5م من الطوب الأحمر نمرة واحد سمك 30 سم بالقرب من الحمامات ويشمل السعر الحفر 30سم وصب خرسانة بيضاء 10سم للأساس مع عمل ردميات داخل القاعدة وصب خرسانة عادية سمك 10 سم وعمل بياض ناعم حول القاعدة ومعالجة الوحاف الحادة	عدد	1		
3	توريد صهرج 2000 لتر ونوصيله مع الموتور ويشمل السعر تثبيت الصهرج في القاعدة بخوصة 1 بوصة حول الصهرج مثبتة داخل القاعدة	عدد	1		
4	توريد و توصيل وتشغيل موتور مياه نصف حصان إيطالي الصنع مع خط المياه الداخل الي المدرسة الي الصهرج ويشمل السعر السلك (15متر) و المفتاح على ان يتم حفر و دفن السلك داخل خرطوش بولسلين على عمق لا يقل عن 30سم	عدد	1		
	جملة توصيل المياه				
	جملة المدرسة				

الملخص	
مدرسة الحريزاب الابتدائية بنين	
مدرسة العامرية الابتدائية بنين	
مدرسة آدم الزيداني الابتدائية بنين	
الجملة الكلية	

الجملة كتابة (.....)

أسم المقاول

المدة الزمنية للتنفيذ