



جداول كميات صيانة مدرسة التقوى الأساسية بنات - الفتح (2) مربع (49)

| # | البيان                                                                                                                                             | الكمية | الوحدة | سعر الوحدة | الجملة |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
|   | <b>أعمال الفصول</b>                                                                                                                                |        |        |            |        |
| 1 | مراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة   | 360    | م2     |            |        |
| 2 | صب خرصانة بيضاء سمك 5سم بخلطة 1:3:6 مع الدك الجيد وتنعيم السطح جيداً والرش بالماء للمدة الكافية                                                    | 360    | م3     |            |        |
| 3 | توريد مواد وعمل صيانة لباب حديد 2.2×1.2م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية                                               | 8      | عدد    |            |        |
| 4 | توريد مواد وعمل صيانة لشباك حديد 1×1.2م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية                                                | 40     | عدد    |            |        |
| 5 | توريد وتركيب باب حديد 120*220سم من المواسير المربعة 4*8 للحلق و 3*6 للضلف الداخلية والصاج المحير وعمل المفصلات والترابيس والطلاء بالزلقون والبوهية | 2      | عدد    |            |        |
| 6 | شرحه ولكن شباك 150*220                                                                                                                             | 2      | عدد    |            |        |
| 7 | شرحه ولكن شباك 120*100                                                                                                                             | 2      | عدد    |            |        |
| 8 | توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة مرمات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط                                                  | 2500   | م2     |            |        |
|   | <b>الجملة</b>                                                                                                                                      |        |        |            |        |
|   | <b>الحمامات</b>                                                                                                                                    |        |        |            |        |
| 1 | فك الأبواب وصيانتها وطلاءها بالبوهية وإعادة تركيبها بعد تعلية المباني                                                                              | 6      | عدد    |            |        |
| 2 | تعلية المباني بارتفاع 30سم وإعادة بياضها                                                                                                           | 32     | م.ط    |            |        |
| 3 | تعلية الأرضية بارتفاع 20سم وصب خرصانة بيضاء بسمك 10سم                                                                                              | 18     | م2     |            |        |
| 4 | توريد وتركيب مقعد بلدي هندي مع التثبيت الجيد                                                                                                       | 6      | عدد    |            |        |

|  |  |       |     |                                                                                                                       |   |
|--|--|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 2م    | 18  | صب مسطبة أمام وحول الحمامات بعرض 1 متر<br>والسعر يشمل الساس والردمية وصب الخرصانة<br>البيضاء 10سم مع المعالجة اللازمة | 5 |
|  |  | 2م    | 150 | توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج من<br>البوماستيك 3 أوجه                                                            | 6 |
|  |  |       |     | الجملة                                                                                                                |   |
|  |  |       |     | الوضاية                                                                                                               |   |
|  |  | عملية | 1   | تجليد وضاية طول 3متر بالسيراميك ومراجعة السباكة                                                                       | 1 |
|  |  |       |     | الجملة                                                                                                                |   |
|  |  |       |     | جملة المدرسة                                                                                                          |   |



جداول كميات صيانة مدرسة الفتح (1) مربع (1) الأساسية بنات

| # | البيان                                                                                                                                           | الكمية | الوحدة | سعر الوحدة | الجملة |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
|   | <b>أعمال الفصول</b>                                                                                                                              |        |        |            |        |
| 1 | مراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة | 476    | م2     |            |        |
| 2 | صب خرصانة بيضاء سمك 5سم بخلطة 1:3:6 مع الدك الجيد وتنعيم السطح جيداً والرش بالماء للمدة الكافية                                                  | 476    | م3     |            |        |
| 3 | قطع الأبواب وتعليقها 20سم ومراجعتها وتكملة النقص ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية                                                              | 11     | عدد    |            |        |
| 4 | مراجعة الشبابيك و تكملة الناقص ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية                                                                                | 49     | عدد    |            |        |
| 5 | توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة ممرات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط                                                | 2833   | م2     |            |        |
|   | <b>الجملة</b>                                                                                                                                    |        |        |            |        |
|   | <b>الحمامات</b>                                                                                                                                  |        |        |            |        |
| 1 | فك الأبواب وصيانتها وطلاءها بالبوهية وإعادة تركيبها بعد تغطية المباني                                                                            | 6      | عدد    |            |        |
| 2 | تغطية المباني بإرتفاع 30سم وإعادة بياضها                                                                                                         | 32     | م.ط    |            |        |
| 3 | تغطية الأرضية بإرتفاع 20سم وصب خرصانة بيضاء بسمك 10سم                                                                                            | 18     | م2     |            |        |
| 4 | توريد وتركيب مقعد بلدي هندي مع التثبيت الجيد                                                                                                     | 6      | عدد    |            |        |
| 5 | صب مسطبة أمام وحول الحمامات بعرض 1 متر والسعر يشمل الساس والردمية وصب الخرصانة البيضاء 10سم مع المعالجة اللازمة                                  | 18     | م2     |            |        |
| 6 | توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج من البوماستيك 3 أوجه                                                                                          | 150    | م2     |            |        |
|   | <b>الجملة</b>                                                                                                                                    |        |        |            |        |
|   | <b>الوضاية</b>                                                                                                                                   |        |        |            |        |

|  |  |       |   |                                                                                                                                   |   |
|--|--|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | عملية | 1 | عمل وضاية من المباني 1.5 طوبة من المونة الحرة والتجليد بالسيراميك وتوريد وتركيب 5 حنفيات مع توصيلها بالخط الرئيسي بطول 10 متر PPR | 1 |
|  |  |       |   | الجملة                                                                                                                            |   |
|  |  |       |   | جملة المدرسة                                                                                                                      |   |



جداول كميات صيانة مدرسة الحارة (97) الأساسية بنات

| # | البيان                                                                                                                                                          | الكمية | الوحدة | سعر الوحدة | الجملة |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
|   | <b>أعمال الفصول</b>                                                                                                                                             |        |        |            |        |
| 1 | توريد مواد ومراجعة السقوفات من الخرسانة وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة | 510    | م2     |            |        |
| 2 | توريد مواد وصب خرسانة بيضاء سمك 5سم بخلطة 1:3:6 مع الدك الجيد وتنعيم السطح جيداً والرش بالماء للمدة الكافية                                                     | 510    | م3     |            |        |
| 3 | قطع الأبواب وتعليقها 20سم وقطع المنور ومراجعتها وتكملة النقص ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية                                                                 | 14     | عدد    |            |        |
| 4 | توريد مواد وطلاء الشبابيك بالبوهية الزيتية                                                                                                                      | 49     | عدد    |            |        |
| 5 | توريد مواد وطلاء الأبواب بالبوهية الزيتية                                                                                                                       | 14     | عدد    |            |        |
| 6 | توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة مرمرات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط                                                              | 2210   | م2     |            |        |
|   | <b>الجملة</b>                                                                                                                                                   |        |        |            |        |
|   | <b>الحمامات</b>                                                                                                                                                 |        |        |            |        |
| 1 | فك الأبواب وصيانتها وطلاءها بالبوهية وإعادة تركيبها بعد تغطية المباني                                                                                           | 6      | عدد    |            |        |
| 2 | تغطية المباني بإرتفاع 30سم ويشمل السعر عمل بياض من الداخل والخارج                                                                                               | 160    | م.ط    |            |        |
| 3 | تغطية الأرضية بإرتفاع 20سم وصب خرسانة بيضاء بسمك 10سم                                                                                                           | 24     | م2     |            |        |
| 4 | توريد وتركيب مقعد بلدي هندي مع التثبيت الجيد                                                                                                                    | 6      | عدد    |            |        |
| 5 | عمل مباني من البلوك بالمونة الأسمنتية 1:8                                                                                                                       | 12     | م2     |            |        |
| 6 | توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج من البوماستيك 3 أوجه                                                                                                         | 160    | م2     |            |        |
|   | <b>الجملة</b>                                                                                                                                                   |        |        |            |        |

| الوضاية |  |   |    |                                                                                                                                   |
|---------|--|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  | 1 | 2م | 1                                                                                                                                 |
|         |  |   |    | عمل وضاية من المباني 1.5 طوبة من المونة الحرة والتجليد بالسيراميك وتوريد وتركيب 5 حنفيات مع توصيلها بالخط الرئيسي بطول 10 متر PPR |
|         |  |   |    | الجملة                                                                                                                            |
|         |  |   |    | جملة المدرسة                                                                                                                      |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | الملخص                             |
|  | مدرسة الفتح 2 التقوي الأساسية بنات |
|  | مدرسة الفتح 1 مربع 1 الأساسية بنات |
|  | مدرسة الحارة 97 الأساسية بنات      |
|  | الجملة الكلية                      |

الجملة كتابة (.....)

أسم المقاول .....

المدة الزمنية للتنفيذ .....