



جداول كميات صيانة مدرسة مبروكة الأساسية بنين الحارة (16) الثورة

#	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الجملة
	أعمال الفصول				
1	توريد مواد ومراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة	405	م2		
2	توريد مواد وصب خرصانة بيضاء سمك 5سم بخلطة 1:3:6 مع الدك الجيد وتنعيم السطح جيداً والرش بالماء للمدة الكافية	405	م3		
3	توريد مواد وعمل صيانة لباب حديد 1.2×2.2م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية	10	عدد		
4	توريد مواد وعمل صيانة لشباك حديد 1.2×1م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية	46	عدد		
5	توريد وتركيب لمبات اقتصادية 30 واط مع تأسيس الشبكة	36	عدد		
6	توريد وتركيب مراوح سقف اورينت هندي مع التأسيس	18	عدد		
7	توريد وتركيب كيبل من السلك 6 مل بطول 35 متر	35	م.ط		
8	توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة مرمات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط	1826	م2		
	الجملة				
	أعمال المياه				
1	توريد وتركيب موتور 0.5 حصان إيطالي	1	عدد		
2	إعادة توصيل شبكة مياه مع الملحقات اللازمة PPR 3/4 و التوصيل من الصهرج إلى الوضاية	35	م.ط		
3	توريد مواد وتجليد وضاية طول 3 متر بالسرانيك	1	عملية		
4	توريد مواد وتركيب حنفية نص بوصة للوضاية والمبرد الحراري	10	عدد		
	الجملة				
	جملة المدرسة				



جداول كميات صيانة مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية بنات الحارة (14) الثورة

#	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الجملة
	أعمال الفصول				
1	توريد مواد وصب عتب 140*0.3*10 متر وتركيبه قبل فك العتب القديم بالمستوى المحدد بواسطة المهندس المشرف	25	عدد		
2	توريد مواد وفك الأبواب بعناية وقطع العتب القديم وتجهيزه حتى مستوى العتب الجديد وترميم الكتوف والمعايير بعد إعادة تركيبها	9	م3		
3	توريد مواد وفك الشبابيك بعناية وفك العتب القديم وتجهيزه حتى مستوى العتب الجديد وإعادة ترميم الكتوف والمعايير بعد إعادة تركيب الشبابيك	16	عدد		
4	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الرش الجيد والمندلة	150	م3		
5	توريد وصب خرسانة بيضاء للأرضيات سمك 10 سم بخلطة 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء	340	م2		
6	توريد مواد وتركيب كمر 14 سم، 5 ملم بطول 6 متر وتثبيتها بالمخدات الخرسانية عرض 30 سم وطول 1 م إضافة للسكاكين الموجودة ويشمل السعر الطلاء بالزلقون و بالبهية الزيتية	13	عدد		
7	توريد مواد وفك وتغيير زنك أمريكي عيار 0.41 ومدادات 6*3 مع التثبيت بالخرسانة داخل الحائط	36	م2		
8	إعادة بناء البربيت 1 طوبة بارتفاع 40 سم مع البياض من الداخل والخارج	30	م.ط		
9	توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة ممرات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط	2010	م2		
	الجملة				
	أعمال الكهرباء				
1	توريد وتركيب لمبة إقتصادية جامبو 80 واط والسعر يشمل التأسيس	30	عدد		
2	توريد وتركيب بلك 2 خط	20	عدد		
3	توريد وتركيب مراوح سقف أورينت السعر يشمل التأسيس	12	عدد		

الجملة				
الحمامات				
1	إزالة المباني القديمة لعدد (2) حمام ونقل الأنقاض خارج الموقع وتقفيل فتحات المقاعد القديمة ومعالجتها.	1	عملية	
16	حفر أساس شريطي 40*50سم مع لبشه بالحجر والمونة الصفايه حتى مستوى الأرض. وتسقيته بالماء حتى تتم ملء الفراغات.	16	م.ط	
2	عمل مباني 1.5 طوبة بالمونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش الجيد بالماء.	16	م.ط	
3	شرحه ولكن مباني 1 طوبة للحوائط إرتفاع 2.2 فوق القص.	31	م2	
4	توريد وتركيب باب حديد 80*200 أو 90*200 من الزوي الصباح المحير والطلاء بالبوهية وعمل الترابيس والمفصلات وذلك حسب أصول الصنعة.	2	عدد	
5	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الرش بالماء والمندلة للمدة الكافية.	5	م3	
6	توريد وتركيب مقعد بلدي وعمل كوع 4 بوصة منفرج، وعمل ماسورة 4 بوصة بطول 3 متر حتى الوصول داخل الحفرة القديمة.	2	عدد	
7	توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج من المونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش بالماء للمدة الكافية.	60	م2	
8	توريد وعمل خرصانة بيضاء للأرضيات بخلطة 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء.	8	م2	
9	توريد وعمل مصطبة أمام الحمامات بعرض 80سم وتشمل الأساس والردميات والخرصانة البيضاء وبياض الحواف.	4	م.ط	
10	توريد وعمل نقاشة بالبوماستيك ثلاثة أوجه بالداخل والخارج.	60	م2	
الجملة				
الوضاية				
1	عمل وضاية من المباني 1.5 طوبة من المونة الحرة والتجليد بالسيراميك وتوريد وتركيب 5 حنفيات مع توصيلها بالخط الرئيسي بطول 10 متر PPR	1	عدد	
الجملة				
جملة المدرسة				

جداول كميات صيانة مدرسة الحارة (25) الأساسية بنات - الثورة

#	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الجملة
	أعمال الفصول				
1	فك النزك القديم والممدادات والبربيت	521	م3		
2	توريد وتركيب كمر 14 سم مع التثبيت الجيد على الحائط بالخرسانة في مخدات بطو 6 متر	16	عدد		
3	توريد وتركيب زنك أمريكي عيار 0.4 والممدادات من المواسير السوداء 6*3 مع التثبيت بالخرسانة على الحائط كل متر	521	م2		
4	توريد وبناء بربيت 1 طوبة بالمونة الاسمنتية بإرتفاع 30 سم والبياض من الداخل والخارج	209	م.ط		
5	إزالة البياض القديم وتفرغ العراميس وإزالة الأنقاض خارج الموقع	836	م2		
6	توريد وعمل بياض من الخارج بالمونة الأسمنتية بخلطة 1:8	836	م2		
7	قطع المناور وتعلية الأبواب وإعادة تركيبها	5	عدد		
8	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الرش الجيد والمندلة	260	م3		
9	توريد وصب خرسانة بيضاء للأرضيات سمك 10 سم بخلطة 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء	521	م2		
10	توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة ممرات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط	1900	م2		
	الجملة				
	أعمال الكهرباء				
11	توريد وتركيب سلك كابل 6 متر بين الفصول (الفنار)	35	م.ط		
12	توريد وتركيب لمبة إقتصادية جامبو 80 واط والسعر يشمل التأسيس	40	عدد		
13	توريد وتركيب بلك 2 خط	16	عدد		
14	توريد وتركيب مراوح سقف أورينت السعر يشمل التأسيس	5	عدد		
	الجملة				

الحمامات				
15	فك الأبواب وصيانتها وطلاءها بالبوهية وإعادة تركيبها بعد تغطية المباني	8	عدد	
16	تغطية المباني بارتفاع 30سم وإعادة بياضها وعمل بياض من الداخل والخارج	144	م.ط	
17	تغطية الأرضية بارتفاع 20سم وصب خرسانة ببيضاء بسمك 10سم	24	م2	
18	توريد وتركيب مقعد بلدي هندي مع التثبيت الجيد	8	عدد	
19	توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج من البوماستيك 3 أوجه	284	م2	
20	توريد وعمل مسطبة أمام الحمامات بعرض 80سم والسعر يشمل الساس والمباني والفرشة البيضاء وبياض الحواف	12	م.ط	
	الجملة			
الوضاية				
22	عمل وضاية من المباني 1.5 طوبة من المونة الحرة والتجليد بالسيراميك وتوريد وتركيب 5 حنفيات مع توصيلها بالخط الرئيسي بطول 10 متر PPR	1	عدد	
	الجملة			
أعمال المياه				
23	توريد وتركيب سهريج 2000 لتر وتوصيله مع الشبكة الداخلية والوضاية بطول 15 متر 3/4 PPR	1	عدد	
24	توريد مواد وبناء قاعدة لصهريج المياه (1.20*1.20)م بارتفاع 1.5م من الطوب الأحمر نمرة واحد سمك 30 سم بالقرب من الحمامات ويشمل السعر الحفر 30سم وصب خرسانة ببيضاء 10سم للأساس مع عمل ردميات داخل القاعدة وصب خرسانة عادية سمك 10 سم وعمل بياض ناعم حول القاعدة ومعالجة الحواف الحادة	1	عدد	
25	توريد مواد وتركيب حنفيات نص بوصة للمبرد	8	عدد	
	الجملة			
	جملة المدرسة			



جداول كميات صيانة الحارة (36) الأساسية بنات

#	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الجملة
	أعمال الفصول				
1	توريد مواد ومراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة	485	م2		
2	توريد مواد وصب خرصانة بيضاء سمك 5سم بخلطة 1:3:6 مع الدك الجيد وتنعيم السطح جيداً والرش بالماء للمدة الكافية	97	م3		
3	توريد مواد وعمل صيانة لباب حديد 1.2×2.2م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية	11	عدد		
4	توريد مواد وعمل صيانة لشباك حديد 1.2×1م ويشمل السعر مراجعة التثبيت والأقفال والطلاء بالبهية الزيتية	44	عدد		
5	توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة ممرات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط	2132	م2		
	الجملة				
	الحمامات				
1	إزالة المباني القديمة لعدد (6) حمام ونقل الأنقاض خارج الموقع وتقفل فتحات المقاعد القديمة ومعالجتها.	1	عملية		
2	حفر أساس شريطي 40*50سم مع لبشه بالحجر والمونة الصفايه حتى مستوى الأرض. وتسقيته بالماء حتى تتم ملء الفراغات.	32	م.ط		
3	عمل مباني 1.5 طوبة بالمونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش الجيد بالماء.	32	م.ط		
4	شرحه ولكن مباني 1 طوبة للحوائط إرتفاع 2.2 فوق القص.	80	م2		
5	توريد وتركيب باب حديد 80*200 أو 90*200 من الزوي الصاج المحير والطلاء بالبوهية وعمل الترايبس والمفصلات وذلك حسب أصول الصنعة.	6	عدد		

6	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الرش بالماء والمندلة للمدة الكافية.	5	3م		
7	توريد وتركيب مقعد بلدي وعمل كوع 4 بوصة منفرج، وعمل ماسورة 4 بوصة بطول 3 متر حتى الوصول داخل الحفرة القديمة.	6	عدد		
8	توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج من المونة الأسمنتية بخلطة 1:8 مع الرش بالماء للمدة الكافية.	160	2م		
9	توريد وعمل خرصانة بيضاء للأرضيات بخلطة 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء.	18	2م		
10	توريد وعمل مصطبة أمام الحمامات بعرض 80سم وتشمل الأساس والردميات والخرصانة البيضاء وبياض الحواف.	12	م.ط		
11	توريد وعمل نقاشة بالبوماستيك ثلاثة أوجه بالداخل والخارج.	160	2م		
	الجملة				
	أعمال المياه				
1	توريد وتركيب صهريج مياه 2000 لتر	1	عدد		
2	توريد وعمل توصيلات PPR 3/4 للوضاية ومن الخط الرئيسي	35	م.ط		
3	صيانة مبرد مياه وذلك بتركيب 6 حنفيه وعمل مرمرات بسيطة	2	عدد		
4	توريد مواد وبناء قاعدة لصهريج المياه (1.20*1.20)م بإرتفاع 1.5م من الطوب الأحمر نمرة واحد سمك 30 سم بالقرب من الحمامات ويشمل السعر الحفر 30سم وصب خرسانة بيضاء 10سم للأساس مع عمل ردميات داخل القاعدة وصب خرسانة عادية سمك 10 سم وعمل بياض ناعم حول القاعدة ومعالجة الحواف الحادة	1	عدد		
	الجملة				
	الوضاية				
1	عمل وضاية من المباني 1.5 طوبة من المونة الحرة والتجليد بالسيراميك وتوريد وتركيب 5 حنفيات مع توصيلها بالخط الرئيسي بطول 10 متر PPR	1	عدد		
	الجملة				

				اعمال الكهرباء	
	عدد	20	توريد وتركيب بلك 2 خط السعر يشمل التأسيس	1	
	عدد	45	توريد وتركيب لمبة جامبو اقتصادية 30 واط السعر يشمل التأسيس	2	
	عدد	20	توريد وتركيب مروحة أورينت هندي السعر يشمل التأسيس	3	
			الجملة		
			جملة المدرسة		



#	البيان	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الجملة
	أعمال الفصول				
1	مراجعة السقوفات من العقد وعمل طبقة من المونة الاسمنتية بخلطة 1:8 واللبان وعمل طلاء من الروفكوت وفتح المزاريب ومراجعة الميول وذلك حسب أصول الصنعة	90	م2		
2	فك الزنك القديم والبريت والمدادات ونقل الأنقاض خارج الموقع	390	م2		
3	فك مباني من الجالوص بإرتفاع 180سم ونقل الأنقاض خارج الموقع وذلك من مستوى السقف القديم حتى العتب	256	م2		
4	توريد مواد وصب بيم عتب 20*30 وبتسليح 4 سيخات قطر 12مل وكانات قطر 2.5مل كل 15 سم بعد تعلية المباني بإرتفاع 40سم	256	م.ط		
5	توريد وتشيد مباني 1.5 طوبة من المونة الحرة فوق العتب مع عمل ميول للزنك	256	م2		
6	توريد وتركيب كمر 14سم وتثبيتته في الحائط بالخرصانة مع عمل مخدات طول 100سم وعرض 30سم وإرتفاع 10سم وتسليم 3 سيخاط قطر 12مل تحت الكمر	19	عدد		
7	توريد وتركيب سقف من الزنك الأمريكي عيار 0.41 ومدادات من المواسير المربعة 6*3 السوداء الثقيلة موزعة كل متر مع التثبيت بالخرصانة داخل الحائط بعرض الكلين	390	م2		
8	توريد وتشيد بريت 1 طوبة إرتفاع 40سم مع البياض من الداخل والخارج	258	م.ط		
9	إعادة تركيب الأبواب بعد صيانتها وتكملة التقص فيها	11	عدد		
10	شرحه ولكن للشبابيك	39	عدد		
11	إزالة البياض من الداخل والخارج وتفريغ العراميس ونقل الأنقاض خارج الموقع	1500	م2		
12	توريد وعمل بياض من الداخل والخارج وعمل مسمار وسلك للجزء الأسفل من العتب وحتى الأرض	1500	م2		

13	توريد وعمل ردميات داخل الفصول مع المعالجة اللازمة والمندلة والرش بالمياه	156	3م	
14	صب خرصانة بيضاء سمك 5سم بخلطة 1:3:6 مع الدك الجيد وتنعيم السطح جيداً والرش بالماء للمدة الكافية	485	2م	
15	توريد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ومراجعة ممرات الحوائط والسقوفات وتقفل علب الكهرباء على الحوائط	1900	2م	
	الجملة			
	الحمامات			
1	إزالة المباني القديمة لعدد (6) حمام ونقل الأنقاض خارج الموقع وتقفل فتحات المقاعد القديمة ومعالجتها.	1	عملية	
2	إزالة سقف السابتنك القديم ونظافته	27	2م	
3	توريد وصب خرصانة مسلحة سمك 20سم وبتسليح 12مل طبقتين كل 15 سم مع المعالجة الجيدة والرش بالمياه	27	2م	
4	عمل تسوير بالمواسير المربعة والزوي والاكسبندة لحماية موقع الحمامات القديم	15	2م	
	الجملة			
	أعمال المياه			
1	توريد وتركيب صهريج مياه 2000 لتر	1	عدد	
2	توريد وعمل توصيلات PPR 3/4 للوضاية ومن الخط الرئيسي	35	م.ط	
3	صيانة مبرد مياه وذلك بتركيب 6 حنفيه وعمل ممرات بسيطة	2	عدد	
4	توريد مواد وبناء قاعدة لصهريج المياه (1.20*1.20)م بإرتفاع 1.5م من الطوب الأحمر نمرة واحد سمك 30 سم بالقرب من الحمامات ويشمل السعر الحفر 30سم وصب خرصانة بيضاء 10سم للأساس مع عمل ردميات داخل القاعدة وصب خرصانة عادية سمك 10 سم وعمل بياض ناعم حول القاعدة ومعالجة الوحواف الحادة	1	عدد	
	الجملة			

				الوضاية	
1	عمل وضاية من المباني 1.5 طوبة من المونة الحرة والتجليد بالسيراميك وتوريد وتركيب 5 حنفيات مع توصيلها بالخط الرئيسي بطول 10 متر PPR	عدد	1		
	الجملة				
	اعمال الكهرباء				
1	توريد وتركيب بلك 2 خط السعر يشمل التأسيس	عدد	20		
2	توريد وتركيب لمبة جامبو اقتصادية 80 واط السعر يشمل التأسيس	عدد	45		
3	توريد وتركيب مروحة أورينت هندي السعر يشمل التأسيس	عدد	20		
	الجملة				
	جملة المدرسة				

الملخص	
مدرسة الحارة 16	
مدرسة الزهراء الحارة 14	
مدرسة الحارة 25	
مدرسة الحارة 36	
مدرسة الحارة 18	
الجملة الكلية	

الجملة كتابة (.....)

أسم المقاول

المدة الزمنية للتنفيذ