



**Islamic Relief  
Sudan**

**Date: 09/03 /2025**

اسم العطا : تشيد عدد اثنين وحدات حمامات لمدرستي السراجيه واللواء يحيى بمحليه  
الدمازين

Tender Name: Establish two Latrine unit for Two School Alserajia and Allwa  
Yahia in Damazine locality

Project: Islamic Relief IRC -09-3- -2025

**PR #20234**

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس او العقيدة او الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاعاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء تشييد عدد اثنين وحدات حمامات لمدرستي السراجيه واللواء يحيى بمحليه الدمازين.  
وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الإلتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
  2. تقدم نماذج من مواد العطاء حسب المواصفات المطلوبة مرفقة مع كراسة العطاء ويتم مقارنتها مع المواد المستلمة لمن يرسو عليه العطاء ، ترد لمن لم يرسو عليه العطاء .
  3. الكميات المطلوبة قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
  4. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم
- سيتم توقيع عقد تشييد عدد اثنين وحدات حمامات لمدرستي السراجيه واللواء يحيى بمحليه الدمازين. مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء:
- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة
  - ب. توريد كامل المواد خلال (10) يوما من تاريخ توقيع العقد.
  - ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض المواد غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
  5. فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المواد.
  9. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب إستلام كل الكميات بالمواقع المعنية و في التاريخ المحدد.
  10. يرفق المتقدم :

- أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
- ب. شهادات الخبرة السابقة والرخصة التجارية
- ج. اسكرين فورم ( يستلم مع كراسة العطاء )
- د. صورة من إثبات الشخصية ل مجلس إدارة/مدراء/أصحاب العمل

يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (عطاء تشييد عدد اثنين وحدات حمامات لمدرستي السراجيه واللواء يحيى بمحليه الدمازين ويودع بصندوق العطاءات بالصالة الرئيسية لمكتب المنظمة ببورتسودان - حي الخليج مربع 21 - شمال دان للاثاث - أو بمكتب المنظمة بالقضارف -حي الجمهورية - او مكتب المنظمة بالدمازين - ولاية النيل الازرق- كما يمكن سحب العطاء من موقع سودان بد والتقديم عبر البريد الالكتروني:

[IRW.Sudanprocurement@gmail.com](mailto:IRW.Sudanprocurement@gmail.com)

11. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
12. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات
13. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء

للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء .  
14. اخر موعد لتسليم العطاءات في الاحد الموافق 16/3/2025 . الساعة الثالثة ظهر

مرفق جدول المواصفات والكميات وAttached table of specification and bill of quantity

**جدول مواصفات وكميات تشييد دورة مياه بمدرسة السراجية بعدد (4) عيون :-**

البند	المواصفات	الكميات		
		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
1.00	أعمال الحفريات والردميات			
يتم الحفر حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصنعة والسعر يشمل أعمال التخطيط والحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر واستخراج ناتج الحفر خارج الموقع				
1.02	عمل حفر في خزان التحليل بأبعاد (3.5*6.5) متر وعمق (2.50) متر مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م3	57	
1.03	عمل حفر في أساس الحائط الساتر الأمامي بأبعاد (40×80) سم مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع	م.ط	8	
1.04	توريد وعمل ردميات بالسفاية أسفل خزان التحليل وأساسات الحائط الساتر علي طبقات بسمك (10) سم مع الرش بالماء والمنذلة الجيدة حسب المواصفات الفنية	م3	2.3	
1.05	توريد وعمل ردميات بالتربة الحصوية حول الحائط الساتر والحمامات علي طبقات بسمك (40) سم مع الرش بالماء والمنذلة الجيدة حسب المواصفات الفنية	م3	8	
جملة اعمال الحفريات				
2.00	أعمال الخرسانات			
يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصنعة والسعر يشمل عمل الفرغ اللازمة لإعطاء سطح أملس ونظيف خارجيا وكل المواد اللازمة للعمل من الأسمنت والحديد والمواد الأخرى وخلافه				
2.01	توريد وصب فرشاة خرسانة بيضاء سمك (10) سم بخلاطة 6:3:1 أسفل قاعدة حوض التحليل وفي الواجهة الأمامية للحمامات	م2	23	
2.02	توريد وصب خرسانة مسلحة في قاعدة حوض التحليل سمك (12) سم بحديد تسليح (4) لينيا كل (15) سم في الاتجاهين بخلاطة 4:2:1 حسب المواصفات الفنية العامة	م3	3	
2.03	توريد وصب خرسانة مسلحة في سقفة حوض التحليل سمك (12) سم بحديد تسليح (4) لينيا كل (10) سم في الاتجاهين بخلاطة 4:2:1 مع عمل فتحات التفتيش بأبعاد (40×40) سم	م3	2.2	

2.04	توريد وصب خرسانة مسلحة في بيم العتب بأبعاد (15×20) سم بحديد تسليح (4) لينيا بعدد (4) سيخات وكنات (2) لينيا كل (15) سم بنسبة خلطة 1:2:4	3م	0.54	
2.05	عمل رام من المواسير المدوره 2بوصه واحد ملئ مثبته بخرسانه بيضاء مع عمل المزلقان من الخرسانه البيضاء 1:3:6 بعد الردميات	عدد	1	
جملة اعمال الخرسانات				
3.00	أعمال المباني			
يتم البناء بالطوب المصنف بنمرة (1) الخالي تماما من الطوب الأصفر والفاير ويتم العمل حسب المواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعة والسعر يشمل كل المواد المطابقة للمواصفات والجودة				
3.01	توريد وعمل مباني داخل التنك من الطوب الأحمر درجة أولي سمك (1.5) طوبة بعدد (3) غرفة بأبعاد (3.5*3) متر وارتفاع (3.1) متر بمونة أسمنتية بنسبة 1:6 وذلك حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	2م	66.5	
3.02	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي سمك (1) طوبة بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 من مستوي سقفة حوض التحليل بارتفاع (3)متر حتي مستوي البربيت حسب المواصفات الفنية والرسومات	2م	63	
3.03	توريد وعمل لبشة من الحجر الجرانيت داخل الأساسات الحائط الساتر على طبقات بارتفاع (80) سم مع التخويض بالسفاية لكل طبقة	م.ط	8	
3.04	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي للقصة سمك (1.5) طوبة للحائط الساتر بارتفاع (50) سم بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 حسب المواصفات الفنية	م.ط	8	
3.05	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي سمك (1) طوبة للحائط الساتر بارتفاع (2) متر بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 والسعر يشمل عمل البياض من الداخل والخارج بمونة اسمنتيه 1:8 حسب المواصفات الفنية	2م	16	
جملة اعمال المباني				
4.00	أعمال السقوفات			
يتم العمل حسب المواصفات الفنية والسعر يشمل كل المواد اللازمة من الزنك والمسامير والورد والأبرايت والحديد والسعر يشمل أيضا كل أعمال اللحام والقطع والبرشمة والرباط كامل مماجميعه والطلاء ببوهية مضادة للصدأ والعمل يتم حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة				
4.01	توريد وعمل سقوفات من الزنك العادي سمك (0.35) مم مع عمل عدد (3) مدادات من المواسير	2م	15	

				(6*3) الثقيلة سمك 1.2 مم والسعر يشمل الطلاء بالبوذية المضادة للصدأ حسب المواصفات الفنية والرسومات	
جملة اعمال السقوفات					
5.00 أعمال الحديد					
يتم العمل بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة والسعر يشمل كل المواد من المواسير المستطيلة 6×3 الثقيلة السوداء سمك 1.2 قطاع الحلق للابواب والمواسير المستطيلة 5×2.5 الثقيلة السوداء سمك 1.2 للضلف وقطاع الحلق للمناور من المواسير المستطيلة 4×2 الثقيلة السوداء سمك 1.2 مم والصاج المحير المضلع السعودي الثقيل والسعر يشمل أيضا الترايبس من الداخل والخارج والمقابض والطلاء بالبوذية المضادة للصدأ					
		4	عدد	توريد وتركيب باب ضلفة واحدة بأبعاد (2.00×0.80) متر من المواسير المستطيلة 6×3 الثقيلة السوداء سمك 1.2 مم للحلق والمواسير المستطيلة 5×2.5 الثقيلة السوداء سمك 1.2 للضلف وتجليد الضلف بالصاج المحير المضلع السعودي الثقيل وتركيب السكسبندا في المناور والسعر يشمل تركيب الترايبس (8) بوصة للأبواب من الداخل وترباس بطلبة من الخارج وتركيب مقابض من المونيوم واللحام والبوديات والصنفرة والتشطيب كامل مما جميعه حسب المواصفات الفنية	5.01
		4	عدد	توريد وتركيب منور بأبعاد (40×40) سم من المواسير المستطيلة 4×2 الثقيلة السوداء سمك 1.2 وعمل حلية في شكل شبك من السيخ السادة قطر (3) لينيا والسعر يشمل النملي ناعم وخشن والطلاء بالبوذية حسب المواصفات الفنية	5.02
		2	عدد	توريد وتركيب ماسورة تهوية pvc (4) بوصة وتغطية أعلى الماسورة بالنملي الناعم	5.03
		2	عدد	توريد وصب خرسانة مسلحة مقاس (45×45) سم وسمك (8) سم لفتحة التفتيش	5.04
		3	عدد	توريد وتركيب مقعد بلدي (رخام) حسب المواصفات الفنية	5.05
		1	عدد	توريد وتركيب مقعد افرنجي حسب المواصفات الفنية	5.06
جملة اعمال الحديد					
اعمال البياض					
يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة بمونة الأسمنت والسعر يشمل النقر ونظافة الحيطان وتوريد المواد اللازمة من الأسمنت والرملة حسب مواصفات الجودة كما يشمل السعر أيضا المعابر والكتوف ويقاس البياض الداخلي مقبول دون خصم الفتحات علي أن تخصص في حالة البياض الخارجي					
		91	م2	توريد وعمل بياض من الداخل لحوض التحليل بمونة أسمنتية بنسبة 1:6 مع عمل لبيان الأسمنت	6.01

6.02	توريد وعمل بياض من الداخل والخارج بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 للغرف والحائط الساتر	م2	149		
جملة اعمال البياض					
7.00	أعمال النقاشة				
يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصنعة والسعر يشمل كل المواد المطلوبة للعمل وكل الزوايا الداخلية والمعابر والكتوف					
7.01	توريد وعمل نقاشة بالبوماستك ثلاثة أوجه من الداخل والخارج والحائط الساتر مع عمل الطلية الحريرية والصفرة للداخل وذلك حسب المواصفات الفنية واللون المطلوب	م2	149		
جملة اعمال النقاشه					
8.00	أعمال الكهرباء				
يتم العمل حسب المواصفات الفنية وأصول الصنعة والسعر يشمل كل التوصيلات اللازمة والحفر ورمي المواسير الأسلاك					
8.01	توريد وتركيب لمبة اقتصادية 40 واط كاملة مع التوصيلات بالمفتاح	عدد	5		
جملة اعمال الكهرباء					
الجملة					
القيمة المضافة 17%					
الجملة النهائي					

#	اسم المدرسة	اجمالي التكلفة
1	مدرسة السراجية	
2	مدرسة اللواء يحيى	
3	اجمالي التكلفة الكلية للمدرستين	

الوحدة الهندسية وزارة التربية والتعليم

جدول مواصفات وكميات تشييد دورة مياه بعدد (4) عيون بمدرسة اللواء يحيى حي الزهور

البند	المواصفات	الكميات		
		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
1.00	أعمال الحفريات والردميات			
يتم الحفر حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصناعة والسعر يشمل أعمال التخطيط والحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر واستخراج ناتج الحفر خارج الموقع				
1.02	عمل حفر في خزان التحليل بأبعاد (3.5*6.5) متر وعمق (2.50) متر مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م	3	57
1.03	عمل حفر في أساس الحائط الساتر الأمامي بأبعاد (40×80) سم مع إزالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع	م.ط		8
1.04	توريد وعمل ردميات بالسفاية أسفل خزان التحليل وأساسات الحائط الساتر علي طبقات بسمك (10) سم مع الرش بالماء والمندلة الجيدة حسب المواصفات الفنية	م	3	2.3
1.05	توريد وعمل ردميات بالترربة الحصوية حول الحائط الساتر والحمامات علي طبقات بسمك (40) سم مع الرش بالماء والمندلة الجيدة حسب المواصفات الفنية	م	3	8
جملة اعمال الحفريات				
2.00	أعمال الخرسانات			

يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصناعة والسعر يشمل عمل الفرغ اللازمة لإعطاء سطح أملس ونظيف خارجيا وكل المواد اللازمة للعمل من الأسمنت والحديد والمواد الأخرى وخلافه				
2.01	توريد وصب فرشاة خرسانة بيضاء سمك (10) سم بخلاطة 6:3:1 أسفل قاعدة حوض التحليل وفي الواجهة الأمامية للحمامات	م2	23	
2.02	توريد وصب خرسانة مسلحة في قاعدة حوض التحليل سمك (12) سم بحديد تسليح (4) لينيا كل (15) سم في الاتجاهين بخلاطة 4:2:1 حسب المواصفات الفنية العامة	م3	3	
2.03	توريد وصب خرسانة مسلحة في سقفة حوض التحليل سمك (12) سم بحديد تسليح (4) لينيا كل (10) سم في الاتجاهين بخلاطة 4:2:1 مع عمل فتحات التفتيش بأبعاد (40×40) سم	م3	2.2	
2.04	توريد وصب خرسانة مسلحة في بيم العتب بأبعاد (15×20) سم بحديد تسليح (4) لينيا بعدد (4) سيخات وكانات (2) لينيا كل (15) سم بنسبة خلطة 1:2:4	م3	0.54	
2.05	عمل رام من المواسير المدوره 2بوصه واحد ملي مثبته بخرسانه بيضاء مع عمل المزلقان من الخرسانه البيضاء 1:3:6 بعد الردميات	عدد	1	
جملة اعمال الخرسانات				
3.00	أعمال المباني			
يتم البناء بالطوب المصنف بنمرة (1) الخالي تماما من الطوب الأصفر والفاير ويتم العمل حسب المواصفات الفنية والرسومات وأصول الصناعة والسعر يشمل كل المواد المطابقة للمواصفات والجودة				
3.01	توريد وعمل مباني داخل التنك من الطوب الأحمر درجة أولي سمك (1.5) طوبية بعدد (3) غرفة بأبعاد (3.5*3) متر وارتفاع (3.1) متر بمونة أسمنتية بنسبة 1:6 وذلك حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م2	66.5	
3.02	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي سمك (1) طوبية بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 من مستوي سقفة حوض التحليل بارتفاع (3)متر حتي مستوي البربيت حسب المواصفات الفنية والرسومات	م2	63	
3.03	توريد وعمل لبشة من الحجر الجرانيت داخل الأساسات الحائط الساتر على طبقات بارتفاع (80) سم مع التخويض بالسفاية لكل طبقة	م.ط	8	
3.04	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولي للقصه سمك (1.5) طوبية للحائط الساتر بارتفاع (50) سم بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 حسب المواصفات الفنية	م.ط	8	



3.05	توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر درجة أولى سمك (1) طوية للحائط الساتر بارتفاع (2) متر بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 والسعر يشمل عمل البياض من الداخل والخارج بمونة اسمنتية 1:8 حسب المواصفات الفنية	2م	16	
جملة اعمال المباني				
4.00	أعمال السقوفات			
يتم العمل حسب المواصفات الفنية والسعر يشمل كل المواد اللازمة من الزنك والمسامير والورد والأبرايت والحديد والسعر يشمل أيضا كل أعمال اللحام والقطع والبرشمة والرباط كامل مما جميعه والطلاء ببوهية مضادة للصدأ والعمل يتم حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة				
4.01	توريد وعمل سقوفات من الزنك العادي سمك (0.35) مم مع عمل عدد (3) مدادات من المواسير (6*3) الثقيلة سمك 1.2 مم والسعر يشمل الطلاء بالبوهية المضادة للصدأ حسب المواصفات الفنية والرسومات	2م	15	
جملة اعمال السقوفات				
5.00	أعمال الحديد			
يتم العمل بحسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة والسعر يشمل كل المواد من المواسير المستطيلة 6×3 الثقيلة السوداء سمك 1.2 قطاع الحلق للأبواب والمواسير المستطيلة 5×2.5 الثقيلة السوداء سمك 1.2 للضلف وقطاع الحلق للمناور من المواسير المستطيلة 4×2 الثقيلة السوداء سمك 1.2 مم والصاج المحير المضلع السعودي الثقيل والسعر يشمل أيضا الترايبس من الداخل والخارج والمقابض والطلاء بالبوهية المضادة للصدأ				
5.01	توريد وتركيب باب ضلفة واحدة بأبعاد (2.00×0.80) متر من المواسير المستطيلة 6×3 الثقيلة السوداء سمك 1.2 مم للحلق والمواسير المستطيلة 5×2.5 الثقيلة السوداء سمك 1.2 للضلف وتجليد الضلف بالصاج المحير المضلع السعودي الثقيل وتركيب السكسبندا في المناور والسعر يشمل تركيب الترايبس (8) بوصة للأبواب من الداخل وترباس بطبلة من الخارج وتركيب مقابض من المونيوم واللحام والبوهيات والصنفرة والتشطيب كامل مما جميعه حسب المواصفات الفنية	عدد	4	
5.02	توريد وتركيب منور بأبعاد (40×40) سم من المواسير المستطيلة 4×2 الثقيلة السوداء سمك 1.2 وعمل حلية في شكل شبك من السيخ السادة قطر (3) لينيا والسعر يشمل النملي ناعم وخشن والطلاء بالبوهية حسب المواصفات الفنية	عدد	4	
5.03	توريد وتركيب ماسورة تهوية pvc (4) بوصة وتغطية أعلى الماسورة بالنملي الناعم	عدد	2	
5.04	توريد وصب خرسانة مسلحة مقاس (45×45) سم وسمك (8) سم لفتحة التفتيش	عدد	2	

5.05	توريد وتركيب مقعد بلدي (رخام) حسب المواصفات الفنية	عدد	3		
5.06	توريد وتركيب مقعد افرنجي حسب المواصفات الفنية	عدد	1		
جملة اعمال الحديد					
اعمال البياض					
يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة بمونة الأسمنت والسعر يشمل النقر ونظافة الحيطان وتوريد المواد اللازمة من الأسمنت والرملة حسب مواصفات الجودة كما يشمل السعر أيضا المعابر والكتوف ويقاس البياض الداخلي مقفول دون خصم الفتحات علي أن تخصص في حالة البياض الخارجي					
6.01	توريد وعمل بياض من الداخل لحوض التحليل بمونة أسمنتية بنسبة 1:6 مع عمل لبيان الأسمنت	م	2	91	
6.02	توريد وعمل بياض من الداخل والخارج بمونة أسمنتية بنسبة 1:8 للغرف والحائط الساتر	م	2	149	
جملة اعمال البياض					
7.00	أعمال النقاشة				
يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة وأصول الصنعة والسعر يشمل كل المواد المطلوبة للعمل وكل الزوايا الداخلية والمعابر والكتوف					
7.01	توريد وعمل نقاشة بالبوماستك ثلاثة أوجه من الداخل والخارج والحائط الساتر مع عمل الطلية الحريرية والصفرة للداخل وذلك حسب المواصفات الفنية واللون المطلوب	م	2	149	
جملة اعمال النقاشه					
8.00	أعمال الكهرباء				
يتم العمل حسب المواصفات الفنية وأصول الصنعة والسعر يشمل كل التوصيلات اللازمة والحفر ورمي المواسير الأسلاك					
8.01	توريد وتركيب لمبة اقتصادية 40 واط كاملة مع التوصيلات بالمفتاح	عدد	5		
جملة اعمال الكهرباء					
الجملة					
القيمة المضافة 17%					
الجملة النهائي					

**Total Amount in words**\_\_\_\_\_

**Company Name**\_\_\_\_\_

**Authorized person Name**\_\_\_\_\_

**Signature & Stamp:**\_\_\_\_\_