



**Islamic Relief
Sudan**

Date: 08/4 2025

اسم العطا : عطاء تشييد ستة وحدات تتكون كل وحدة من (طاحونة (4 * 6 مم) ومعهصره
(4 * 6 مم) ومخزن (5 * 6 مم) بمحليتي شمال الدمازين وشمال الروصيرص

Tender Name: Construction Six Unit each Unit Contains Building for Storage 4*6
MM, Grain mail Building 4*6 MM & Oil Processing Machine Building 5*6MM
TARGET North Damazine Locality and North alroseris Locality.

Project: Islamic Relief IRC

PR #19957

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس أو العقيدة أو الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاغاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء (عطاء تشييد ستة وحدات تتكون كل وحدة من (طاحونة (6*4) ومعهصره (6*4) ومخزن (5*6)) بمحليتي شمال الدمازين وشمال الروصيرص . وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الالتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
2. يشترط ان تكون المواد المستعملة في البناء حسب المواصفات المذكورة بالجدول أدناه ، والاسوف لن يتم استلام المواقع بواسطة المنظمة أوالمهندس الفني المشرف.
3. الكميات المطلوبة قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
4. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم سيتم توقيع عقد (عطاء تشييد ستة وحدات تتكون كل وحدة من من (طاحونة (4 * 6 مم) ومعهصره (4 * 6 مم) ومخزن (5 * 6 مم)) بمحليتي شمال الدمازين وشمال الروصيرص . مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم. على من يرسو عليه العطاء:
- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة
- ب. توريد كامل المواد خلال (10) يوما من تاريخ توقيع العقد.
- ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض المواد غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
5. فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المباني حسب الجدول ادناه.
6. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب إستلام كلالعمال بالمواقع المعنية و في التاريخ المحدد.
7. يرفق المتقدم:

- أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
- ب. شهادات الخبرة السابقة والرخصة التجارية
- ج. اسكرين فورم (يستلم مع كراسة العطاء)
- د. صورة من إثبات الشخصية ل مجلس إدارة/مدراء/أصحاب العمل
- هـ. إرفاق تفويض من ديوان الضرائب بتحصيل القيمة المضافة 17% والا سوف لن يتم دفعها
8. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (عطاء تشييد ستة وحدات تتكون من (طاحونة (4 * 6 مم) ومعهصره (4 * 6 مم) ومخزن (5 * 6 مم) بمحليتي شمال الدمازين وشمال الروصيرص ويودع بصندوق العطاءات بالصالة الرئيسية لمكتب المنظمة بورتسودان - حي الخليج - شمال دان للثلاث -او بمكتب المنظمة بولاية النيل الازرق- الدمازين- كما يمكن سحب العطاء والتقديم عبر لبريد الالكتروني:-

Irw.Sudanprocurement@gmail.com

9. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
10. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات

11. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء

للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء .

12. اخر موعد لتسليم العطاءات الاحد الموافق 13/4/2025 . الساعة الثالثة ظهر

مرفق جدول المواصفات والكميات

Attached table of specification and bill of quantity

جدول تقديرات ومواصفات تشييد عدد 6 وحدات تتكون كل وحدة من طاحونة (4*6 مم) ومعهصره (4*6 مم) ومخزن (5*6 مم)

البند	المواصفات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الجملة
1	أعمال الحفر و الردميات				
	يتم الحفر حسب الرسومات والمواصفات الفنية العامة السعر يشمل التخطيط وسند الجوانب اذا لزم الامر وترحيل ناتج الحفر الي المقلب العمومي وازالة ونظافة الانقاض خارج الموقع بعد نهاية المرحلة				
1-1	حفر اساس شريطي بعرض 60 سم وعمق 100 حسب توجيهات المهندس المشرف	م ط	50		
1-2	توريد وعمل ردميات بالتربة الرملية الناعمة ارتفاع 20 سم داخا الاساس تمتدل جيدا بعد الرش بالماء حسب توجيهات المهندس المشرف	م3	6		
1-3	شرحة داخل المبني ارتفاع 50 سم علي طبقات كل 20 سم	م3	39		
1-4	سم توريد وعمل لبشة من الحجر بابعاد 80*60	م ط	50		
1-5	توريد وعمل ردميات بالتربة الحصويه حول المبني بطول متر وارتفاع 30 سمحول المبني مع مراعات الميلان وتمندل جيدا بعد الرش بالماء حسب توجيهات المهندس	م3	11.4		
	جملة اعمال الحفر والردميات				
2	اعمال الخرسانات				
	يتم العمل حسب المواصفات الفنية العامة والسعر يشمل عمل الفرص اللازمة لاعطاء سطح خارجي املس ونضيف ، وكل المواد اللازمة لانجاز العمل من اسمنت بورتلاندي محلي الصنع وركام متدرج وخالي من الشوائب ورملة خشنة (كنجر) ومياه صالحة للاستخدام خالية من الشوائب وحديد تسليح جيد محلي الصنع مع المعالجة الخرسانية الجيدة ورشها بالماء علي ثلاثة مرات في اليوم لمدة اسبوع مع ازالة الانقاض				
2-1	توريد وعمل خرسانة بيضاء بنسبة 1:3:6 سمك 10 سم علي حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	م2	78		
2-2	توريد وصب خرسانة مسلحة بنسبة 1:2:4 بحديد تسليح 4 لينيا عدد 6 مع كانات 8 ملم كل 20 سم للفريد بيم (30*30) سم	م3	4.5		
2-3	توريد وصب خرسانة مسلحة بنسبة 1:2:4 بحديد تسليح 4 لينيا عدد 4 مع كانات 8 ملم كل 20 سم لبيم العتب (30*20) سم	م3	3		
	جملة اعمال الخرسانات				
3	اعمال المباني				
	يتم البنا بالطوب الاحمر المصنف نمرة (1) الخالي تماما من الطوب الاصفر والطوب الفاير والسعر يشمل عمل السقايل اللازمة وقطع وتشكيل الطوب لاجل الرباط وفتحات الابواب وكل المواد اللازمة لانجاز العمل من اسمنت بورتلاندي عادي محلي الصنع ورملة جيدة وماء خالي من الشوائب ورشها بالماء علي 3مرات في اليوم لمدة زمنية اسبوع مع ازالة الانقاض				

3-1	توريد وعمل مباني سماكة طوبية ونص بالمونة الاسمنتية بنسبة 1:8 ارتفاع 4.5م شامل البربيت	م 2	225		
3-2	توريد وعمل مباني سماكة طوبيتين للقصة بالمونة الاسمنتية بنسبة 1:8 ارتفاع 30 سم	م 2	15		
	جملة اعمال المباني				
4	اعمال البياض				
	يتم عمل البياض حسب المواصفات الفنية العامة السعر يشمل توريد المواد اللازمة لانجاز العمل من اسمنت بورتلاندي محلي الصنوبرملة مغريلة خالية من الشوائب وماء صالح للاستخدام وتسوية الحوائط بازالة النتوات مع الرش بالماء علي الاقل ثلاث مرات يوميا لمدة اسبوع وازالة وترحيل الانقاض بعد نهاية المرحلة				
4-1	توريد وعمل بياض سمك 2 سم بالمونة الاسمنتية بنسبة 1:6 للحوائط من الداخل والخارج شامل المعابر والسوكات السعر شامل البربيت حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	م 2	450		
	جملة اعمال البياض				
5	اعمال الطلاء				
	يتم عمل الطلاء حسب المواصفات الفنية العامة السعر يشمل توريد المواد اللازمة لانجاز العمل من بوماستك ايوب او مايعادلة والطينية الحريرية والجير الحي والصنفرة وماء صالح للاستخدام و تسوية الحوائط بازالة النتوات وجعل السطح ناعم واملس بعد الطلية الحريرية وازالة وترحيل الانقاض بعد نهاية المرحلة				
5-1	توريد وعمل طلاء بوماستك الجيد ثلاثة اوجه مع الطليه الحريرية ثلاثة سكين والصنفرة علي حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف للحوائط من الداخل	م 2	248		
5-2	توريد وعمل طلاء بوماستك الجيد ثلاثة اوجه مع الطليه الحريرية ثلاثة سكين والصنفرة علي حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف للحوائط من الخارج	م 2	171		
5-3	توريد وعمل طلاء من البوهية الزيتية ارتفاع 1.5 متر حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف للحوائط من الداخل	م 2	93		
	جملة اعمال الطلاء				
6	اعمال الحدادة				
	يتم عمل الحدادة حسب المواصفات الفنية العامة السعر يشمل توريد المواد اللازمة لانجاز العمل من مواسير مستطيلة مختلفة الاقطار واللحام والصاج المحير والنملي الناعم والخشن وجميع الاكسسوارات وازالة وترحيل الانقاض بعد نهاية المرحلة				
6-1	توريد وتصنيع وتركيب باب بابعد 1.80*2.20 من المواسير المستطيلة 4*8 سم كفريم خارجي و3*6 سم كفريم داخلي يجلد بالصاج المحير الثقيل السعر شامل الترايبس والاقفال والطلاء بالبوهية الزلقون والبوهية الزيتية علي حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف	عدد	3		
6-2	توريد وتركيب منور بابعد 80*50 سم من المواسير 3*6 الثقيلة وعمل حلية في شكل شبك من السيخ 3 لينيا والسعر يشمل النملي الناعم والخشن والطلاء بالبوهية حسب المواصفات الفنية	عدد	6		
6-3	توريد وتصنيع وتركيب لافتة 1*1.5 م تثبت علي قوائم من المواسير الدائرية 2.5 بوصة بارتفاع 2 م تصب في حفرة 50*50 وتجلد بصاج محسن السعر شامل الطلاء بالبوهية وطباعة الشعار علي حسب توجيهات المهندس المشرف	عدد	1		
	جملة اعمال احداة				

7	اعمال السقوفات				
7-1	توريد وعمل سقوفات من الزنك العادي عيار 35 ملم ماركة ابو حصان مع عمل عدد (3) مقصات من المواسير المستطيلة 4*8 الثقيلة السوداء سمك 1 ملم للفريم والمواسير المستطيلة 3*6 الثقيلة السوداء سمك 1 ملم للقوائم والعوارض وتثبيت المقصات بالخرسانة البيضاء بنسبة 1:4:6 بابعاد (35*50) سم وعمل 7 مدادات من المواسير المستطيلة 3*6 الثقيلة السوداء سمك 1 ملم علي ان يكون ركوب الزنك ضلعة كاملة ويتم تثبيت الزنك بمسامير دريكن والسعر يشمل الطلاء بالبوهية المضادة للصدأ قبل تركيب المقصات والمدادات وذلك حسب المواصفات الفنية العامة والرسومات المرفقة	م 2	78		
جملة اعمال السقوفات					
8	اعمال الكهرباء				
	تتم اعمال الكهرباء حسب المواصفات الفنية العامة والمطابقة للمواصفات السودانية او السعودية من الاسلاك والاجهزة الكهربائية والعريش يشمل توريد المواد اللازمة للعمل من لمبات اقتصادية وبلكات ومفاتيح واسلاك (ماركة الشرق مختلفة الاقطار 1.5 و 2.5 و 4 ملم) ومفاتيح توزيع وتأمين ومواسير بلاستيكية للحوائط وازالة وترحيل الانقاض بعد نهاية المرحلة				
8-1	توريد وتركيب لمبة 85 واط كاملة التوصيلات والمفتاح	عدد	8		
8-2	توريد وتركيب بلك ماركة اريام كامل التوصيلات	عدد	6		
	جملة اعمال الكهرباء				
	الجملة				
	الضريبة علي القيمة المضافة 17%				
	الجملة النهائية				
	المدة الزمنية لتنفيذ المشروع				
SUB TOTAL					
VAT 17%					
GRAND TOTAL					

Total Amount in words _____

Company Name _____

Authorized person Name _____

Signature & Stamp: _____