

**جدول مواصفات وكميات صيانة 4 فصول و مكتبين**

1

الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
1	توريدو عمل ردميات لحدود المدرسة من داخل السور ب الخرسانة الترابية مع الرش بالماء و المنذلة الجيدة حسب اصول الصنعة	3م	18	
2	توريد و عمل ترميم للارضيات مع عمل بياض طلبة لبان لارضيات الفصول السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية	م 2	40	
3	عمل نقر للبياض الخارجي لفصلين	2م	161	
4	توريد و عمل ترميم للبياض الداخلي ناعم لفصلين بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل عمل الممرات اللازمة و المعالجة الجزرية و المعابر و السوكات	2م	117	
5	توريد و عمل بياض خارجي ناعم شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل عمل الممرات اللازمة و المعالجة الجزرية المعابر و السوكات	2م	191	
6	توريد و عمل دهان للمظلة امام الفصول عدد 8 مواسير مستطيلة ارتفاع 3م و 8 مواسير قواطع في سقف المظلة طول 2.9 و 3 قواطع طول 69 م و زكي الجوانب 16 م 2م حسب اصول الصنعة السعر يشمل المواد و المصنعية	عملية	1	
7	توريد و عمل دهانات داخلية للحوائط من طبقتين طلبة حريرية و وجهين الوجه الأول من البوماستك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماستيك السلك باللون الكريبي مع عمل وزرة بالبوهية باللون الكيدي حسب اصول الصنعة شاملا دهان الابواب و الشبابيك السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	2م	575	
8	توريد و عمل دهانات خارجية للحوائط 3 اوجه و وجهين البوماستك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماستيك السلك باللون الكريبي مع عمل وزرة بالبوهية باللون الكيدي في الاسفل و في البريت حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	م 2	441	
9	توريد و تركيب باب (0.8*220 ) سم ضلفة واحدة من المواسير المربعة 4*8 سم للحلق و 3*6 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفاير فلاس و وقريل من السيخ 8 ملم في شكل حلية للمنور حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	2	
10	توريد و عمل دهانات لمواسير المظلة الشمالية حسب اصول الصنعة لون الطلاء يحدد بواسطة المهندس الاستشاري	عملية	1	
11	توريد و عمل مزلقان (1.6*1م) من المبان و البياض و الخرسانة البيضاء للأرضية امام مدخل الفصول و المكاتب شاملا عمل درابزين من المواسير الدائرية 1 بوصة	عدد	2	
12	توريد و عمل بياض ناعم للحوائط المسطبة من الخارج بخلطه اسمنتيه 6:1	م 2	66.7	
13	توريد و عمل دهان للحوائط المسطبة من الخارج بخلطه اسمنتيه 6:2	م 2	66.7	
14	توريد و تركيب لمبة LED السعر يشمل رمي المواسير في الاسقف و عملية رمي و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية و السعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك و الاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	12	
15	توريد و تركيب مروحة اوربنت هندية 85 واط السعر يشمل رمي المواسير في الاسقف و عملية رمي و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية و السعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك و الاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	9	
16	توريد و تركيب بلك 13 امبير السعر يشمل رمي المواسير في الاسقف و عملية رمي و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية و السعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك و الاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	4	
الجملة				
صيانة المراحيض (4عيون)				
1	توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات شامل المواد و المصنعيات	2م	39.1	
2	توريد و تركيب سيراميك أرضيات بأبعاد 30*30 السعر يشمل المعالجة بالاسمنت الابيض	2م	9	
3	توريد و تركيب وزرة سيراميك ارضيات بارتفاع 30سم السعر يشمل المعالجة بالاسمنت الابيض	م . ط	24	
4	توريد و عمل دهانات داخلية ثلاثة طبقات من البوماستيك السلك ( ماركة المهندس ) بعد عمل البطانة الداخلية بالطلبة الحريرية و التنعيم و الصنفرة الجيدة مع عمل حزام بالبوهية الزيتية بارتفاع 1.5 م يتم اختيار اللون لاحقا يتم حسب توجيهات الاستشاري .	2م	55.2	

5	توريد وعمل دهان ثلاثة طبقات من الخارج باليوماستيك (ماركة المهندس ) بعد عمل بطانة باليوماستك الاقتصادي والطبقة الاخيرة باليوماستك السلك يتم اختيار اللون لاحقا حسب توجيهات الاستشاري	2م	39.1
6	توريد وتركيب مقعد افرنجي	عدد	4
7	توريد وصب اغطية منهل بأبعاد 60*60 سم من خرسانة مسلحة بحديد تسليح 12 ملم في اتجاهين كل 15 سم بنسبة خلط 1:2:4 مع عمل مقبض مع التخميد والتشطيب الجيد حسب اصول الصناعة	عدد	2
8	توريد وتركيب هوية بطول 4 م PVC (بوصة 4) شاملا غطاء الهواية والقفيص	عدد	2
9	توريد وصيانة باب (220*120) سم الصيانة شاملة تركيب مناور من الواح الفاير و اعادة لحام وتثبيت مفصلات وتغير الصاج ازا لزم الامر و عمل قريل من السبخ 8 ملم في شكل حلبة للمنور حسب الرسومات والمواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	2
10	توريد وتركيب لمبة LED السعر يشمل ري المواسير في الاسقف وعملية ري و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية والسعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك والاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	4

الجملة -

3 اعمال اعادة تاهيل السور

توريد عمل سور من حول المدرسة بطول 35متر طولي من الحديد وتكملة 43 متر طولي من المباني ( طوب بلك اسمنتي ) يتم العمل حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة السعر يشمل تجهيز ونظافة الموقع و التخطيط والحفر وصب قواعد القوائم و اعمال الحدادة والتوضيب وتركيب السياج وذلك حسب الرسومات الفنية وعمل حواجز الحماية وجميع اجراءات السلامة (مع مراعاة سلامة التلاميذ اثناء اليوم الدراسي) .			
1	توريد وتكملة مباني من الطوب (بلك اسمنتي ) للسور الخاجي السعر يشمل المواد والمصنعيات	2م	90
2	توريد وعمل بياض خارجي و داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 للسور السعر يشمل المواد و المصنعيات	2م	206
3	توريد وعمل دهانات داخلية و خارجية للحوائط 3 اوجه وجهين البوماستك الاقتصادي و الوجه الاخير من البوماستك السلك باللون الكريبي مع عمل وزرة بالبوهية حسب اصول الصناعة السعر يشمل كل المواد والمعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	2م	206
4	ازالة سور الحديد القديم و التخلص من مخلفاته بعيد من الموقع	عملية	1
5	عمل حفريات لقواعد القوائم والتدعيم (الشباحات) بأبعاد (30*30) وعمق 50 سم وذلك كل 3 متر للقوائم وكل 6 متر للشباحات مع ازالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع حسب الرسومات الفنية .	عدد	12
6	توريد وتركيب قوائم من الزوايا 3 بوصة سمك 1.5 ملم الثقيلة كل 3م ارتفاع 3 متر مع صب وتثبيت 40 سم منها داخل القاعدة بالخرسانة البيضاء بنسبة 1:3:6 بأبعاد 40*40 وعمق 50 سم السعر يشمل الطلاء بالبوهية و التحضير بالزلقون .	عدد	12
7	توريد وتركيب تدعيم (شباحات) من الزوي 2 بوصة سمك 1.5 ملم بارتفاع 1.2 متر كل 7.5 متر في الاتجاهين وتثبيتها داخل القاعدة بالخرسانة البيضاء 40*40 سم بنسبة 1:3:6 السعر يشمل الطلاء بالبوهية.	عدد	7
8	توريد وتركيب و تصنيع سياج من الواح شبك الحديد ( سراير ) علي فريم من الزوي 1.5م مستورة تخانة 3 ملم بارتفاع 2 متر تثبت و تلحم مع القوائم والسعر يشمل طلاء السبخ بالبوهية .	م.ط	35
9	توريد وتركيب بوابة مدخل ضلعتين بأبعاد (عرض3.5 وارتفاع 1.5 متر) مع عمل 2 قوائم من الكمر 12 سم سمك 1ملم تصب بالخرسانة البيضاء خلطة 1:3:6 داخل حفرة بأبعاد (40*40)سم وعمق 60 سم وعمل فريم من مواسير 4*8 سمك 1 ملم ومواسير 3*6 للمدادات في شكل شبكة كل 15سم مع تركيب مقصلات 2 بوصة و تصنيع الاقفال من الداخل والخارج وعمل سقاية من الاعلى السعر يشمل العزل بالزلقون والطلاء وذلك حسب الرسومات المرفقة .	عدد	1
10	توريد وعمل مباني لكتوفة البوابة الخارجية من الطوب الاحمر نمره واحد أبعاد الكتفة الواحدة 50*50 سم وارتفاع 2.5 متر السعر يشمل البياض بالمونة الاسمنتية 1:6 وكذلك الدهان بالبوهية وكذلك عمل ارضية للمدخل من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سم وذلك حسب الرسومات المرفقة و توجيهات المهندس المشرف واصول الصناعة .	عملية	1
	توريد وتثبيت لافتة مدورة قطر 30 سم من الصاج الثقيل سمك 1 ملم تثبت على القوائم .	عدد	4

الجملة -

1	تكلفة صيانة الفصول و المكاتب	-
2	تكلفة صيانة المراحيض	-
3	تكلفة تشيد السور	-
	التكلفة الكلية (SDG)	-

اسم المقاول : التلغون:

