

جدول مواصفات وكميات صيانة (6) فصول و 2 مكتب

البند	المواصفات \ يرجى الاخذ في الاعتبار على ان كمية المواد ادناه موجوده في الموقع لذلك يرجى تضمينها في التسعير : 1\ قلاب ردمية . 2\ عدد 4 قلاب من الرملة . 3\ عدد 3 لفات مواسير كهرباء .	الكميات		
		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
الجملة				
1 صيانة الفصول و المكاتب				
الردميات				
1	توريد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الدمك الجيد على طبقات لا تزيد سمك الطبقة للفصول و البرندة	م3	36	
اعمال السقف				
2	توريد و عمل خفجة للسطح مع الميول بمتوسط سماكة 10سم من الجير : الرمل : الطوب بنسب (1:2:5) على التوالي مع التحضير و عمل الخلطة مع الاسمنت 1:5 مع طلبة بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة 1:6 بعد الخفجة و بعد ذلك 'طبقتين من العازل الاسمطي من اجود الانواع' تتم اجازته بسبب المهندس المشرف بحيث لايبدا عمل طبقة الا بعد جفاف الطبقة السابقة لها تماما	م2	150	
3	توريد و عمل سباليق من المواسير PVC مقاس 4 بوصة مع التثبيت الجيد بالخرسانة و مراعاة الميول	عدد	30	
الارضيات				
1	توريد و عمل خرسانة بيضاء للارضيات الفصول 10سم بخلطة 1:3:6 السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية	م3	25	
3	توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 5 سم لسطح البرندة من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل	م3	4.5	
4	توريد و عمل خرسانة 1:3:6 (30*35*35 سم) من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل لقوائم الالبرندة الخارجية	عدد	12	
اعمال البياض				
1	عمل نقر البياض الخارجي والداخلي في الأماكن التي يلزم فيها الامر للحوائط انظر للصور المرفقه	م2	158	
2	توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات	م2	558	
3	توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات	م2	316	
4	توريد و عمل سيورة حائط 120 سم * 250 سم من بالمونة الاسمنتية مع التليينة و الدهان الاسود حسب اصول الصنعة	عدد	6	
5	توريد و عمل بياض طلية (لبان) لارضيات الفصول	م2	250	
6	توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 لمباني البرندة	م2	25	
اعمال النقاشة				
1	توريد و عمل دهانات داخلية للحوائط من طبقتين طلية حريرية و وجهين الوجه الأول من البوماستك الاقتصادي و الوجه الأخير من البوماستيك السلك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات و عمل وزرة بالبوهية بالاسفل تجاز من قبل المهندس المشرف	م2	634	
2	توريد و عمل دهانات خارجية للحوائط وجهين البوماستك الاقتصادي و الوجهين الاخيرات من البوماستيك السلك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات و عمل وزرة بالبوهية بالاسفل و البريت تجاز من قبل المهندس المشرف	م2	606	
3	توريد و عمل دهانات داخلية للسقوفات من وجهين من البوماستك الاقتصادي باللون الكريبي حسب اصول الصنعة السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و استخدام اجود الانواع من البوماستك و الدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	م2	280	
الحداة				
1	توريد و صيانة باب (120*220) سم الصيانة شاملة تركيب مناور من الواح الفاير و اعادة لحام و تثبيت مفصلات و تغير الصاج الامر و عمل قريل من حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف و عمل طلاء للابواب و مع رسم الشعار	عدد	4	
2	توريد و صيانة شباك (100*140) سم الصيانة شاملة تركيب مناور من الواح الفاير و اعادة لحام و تثبيت مفصلات و تغير الصاج ازا لزم الامر و عمل قريل من السبخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف و عمل طلاء لشبابيك	عدد	24	

3	توريد وتركيب شبك (140*100) سم ضلفتين من المواسير 6*3 سم للحلق و 5*2.5 سم للضلف والصاج وتركيب الواح فايبر قلاس للمناور و عمل قريل من السبخ 8 ملم حسب الرسومات والمواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	10		
4	توريد وتركيب باب (220*120) سم ضلفتين من المواسير المربعة 8*4 سم للحلق و 6*3 سم للضلف والصاج وتركيب الواح الفاير قلاس و قريل من السبخ 8 ملم في شكل حلية للمناور حسب الرسومات والمواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	4		
5	توريد وعمل مظلة خارجية : القوائم من المواسير المدورة 3 بوصة سمك 1 ملم و الرفاترات للقوائم من المواسير المربعة 8*4 سم سمك 1 ملم تثبت على الحائط جيدا بالخرسانة البيضاء و المدادات من المواسير المربعة 6*3 سم سمك 1 ملم (عدد 3 مداد) و الزنك العادي سمك 3.5 ملم و يثبت بمسامير الغانجي و الدهان للمواسير بالزلقون و البهية الحمراء حسب الرسومات	م 2	64		
6	توريد و تصنيع و تركيب مزارب (سبلوقة) من الواح القلفنايز (توتيا) سمك 3.5 ملم حسب الرسم	م ط	32		

مسطبة الحماية

	السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*20*10 سم درجة اولى ،المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
1	توريد و عمل مزلقان (1.6 * 1.2م) من المبانى و البياض و الخرسانة البيضاء للأرضية امام مدخل الفصول	عدد	3		
2	توريد و عمل مباني طوبة واحدة للمسطبة الخارجية بالطوب الاحمر درجة اولى و المونة اسمنتية 1:6 بارتفاع 50 سم عرض 1.2م	م 2	104		
3	توريد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية (ردمية حمراء) الجيدة بسمك 50 سم مع الرش بالماء و المنذلة الجيدة كل 10 سم حسب اصول الصنعة	م 3	52		
4	توريد و صب خرسانة بيضاء للمسطبة 1:3:6 بسمك 10 سم بميول ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب	م 3	10		
5	توريد وعمل بياض ناعم لحوائط المسطبة من الخارج بخلطه اسمنتية 6:1	م 2	104		

التوصيلات الكهربائية

1	توريد وتركيب لمبة LED السعر يشمل رمي المواسير في الاسقف و عملية رمي و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية و السعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك والاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	30		
2	توريد وتركيب مروحة اورينت هندية 85 واط السعر يشمل رمي المواسير في الاسقف و عملية رمي و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية و السعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك والاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	14		
3	توريد وتركيب بلكات 13 امير السعر يشمل رمي المواسير و عملية رمي و جر الاسلاك و التوصيلات الكهربائية و السعر يشمل توريد المواسير و الاسلاك والاجهزة المراد تركيبها حسب الخريط المرفقة	عدد	20		
4	عمل حفر بعمق 50 سم و عرض 30 سم	م ط	10		
5	توريد و توصيل كيبل فلكسبيل 16 من العمود حت مصدر التغذية	م ط	20		
6	توريد و تثبيت زاوية 2 بوصة مستوردة طول 2 م على الحائط اعلى الفصول	عدد	4		
7	توريد و تثبيت بورسلان عازل عمل الزاوية	عدد	4		
8	توريد و تمديد سلك الفنا 6 يثبت عمل الزوي	م ط	100		
	الجملة				

تشيد سور من الحديد

4	عمل سور من حول المدرسة بطول 250 متر طولي يتم العمل حسب المواصفات الفنية واصول الصنعة السعر يشمل تجهيز ونظافة الموقع و التخطيط والحفر و صب قواعد القوائم وأعمال الحدادة والتوضيب وتركيب السياج وذلك حسب الرسومات الفنية وعمل حواجز الحماية وجميع إجراءات السلامة (مع مراعاة سلامة التلاميذ أثناء اليوم الدراسي) .				
1	عمل حفريات لقواعد القوائم والتدعيم (الشياحات) بأبعاد (30*30) وعمق 50 سم وكل 3 متر للقوائم وكل 6 متر للشياحات مع ازالة ناتج الحفر بعيدا عن الموقع حسب الرسومات الفنية .	عدد	125		
2	توريد وتركيب قوائم من الزاوي 3 بوصة سمك 1.5 ملم الثقيلة ارتفاع 3 متر مع صب وتثبيت 40 سم منها داخل القاعدة بالخرسانة البيضاء بنسبة 1:3:6 بأبعاد 40*40 وعمق 50 سم السعر يشمل الطلاء بالبوهية و التحضير بالزلقون .	عدد	83		
3	توريد وتركيب تدعيم (شدادات) من الزوي 2 بوصة سمك 1.5 ملم بارتفاع 1.2 متر كل 7.5 متر في الاتجاهين وتثبيتها داخل القاعدة بالخرسانة البيضاء 40*40 سم بنسبة 1:3:6 السعر يشمل الطلاء بالبوهية.	عدد	33		

4	توريد وتركيب و تصنيع سياج من الواح شبك الحديد (سراير) علي فريم من لزوي 1.5 مستورة تخانة 3 ملم بأرتفاع 2 متر تثبت و تلحم مع القوائم والسعر يشمل طلاء السيخ بالبوهية	م.ط	245		
5	توريد وتركيب بوابة مدخل ضلفتين بأبعاد (عرض 3.5 وارتفاع 1.5 متر) مع عمل 2 قوائم من الكمر 12 سم سمك 1ملم تصب بالخرسانة البيضاء خلطة 1:3:6 داخل حفرة بأبعاد (40*40)سم وعمق 60 سم وعمل فريم من مواسير 4*8 سمك 1 ملم و التجليد في شكل شبك من المواسير 3*6 مع تركيب مقصلات 2 بوصة و تصنيع الاقفال من الداخل والخارج وعمل سقطة من الاعلى السعر يشمل العزل بالزلقون والطلاء وذلك حسب الرسومات المرفقة .	عدد	1		
6	توريد وعمل مباني لكتوفة البوابة الخارجية من الطوب الاحمر نمرة واحد أبعاد الكتفة الواحدة 60*60 سم وارتفاع 2 متر السعر يشمل البياض بالمونة الاسمنتية 1:6 وكذلك الدهان بالبوهية وكذلك عمل ارضية للمدخل من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سم وذلك حسب الرسومات المرفقة و توجيهات المهندس المشرف واصول الصنعة .	عملية	1		
7	توريد وتثبيت لافتة مدورة قطر 30 سم من الصاج الثقيل سمك 1 ملم تثبت على القوائم كل 7.5 متر .	عدد	6		
	تكلفة السور	-			
1	تكلفة صيانة الفصول و المكاتب	-			
2	تكلفة تشيد سور من الحديد	-			
	التكلفة الكلية	-			
الاجمالي كتابتا :					
سم المقاول :					
التلفون:					
لعنوان :					
فترة التنفيذ :					