

Request for Quotation

FROM	NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL
Address	North Kordofan
City	Sheikan Locality
Country	Sudan
Phone #	+249110062569
Email	sd.procurementskao@nrc.no

Kindly fill this information	
Supplier name	
Address	
City	
Country	
Phone #	
Email	

The office of the Norwegian Refugee Council invites your company to submit a price quotation for the following service in accordance with the requirements detailed below. You may use your company format or fill up the table below. Please carefully read the instructions on page **8**.

Request for Quotation Requirements			
RFQ #:	SD-KDI-3005-2026	Currency	USD - SDG
RFQ Issuing Date:	August 5, 2026	Bid Validity Period (days):	Preferably 30 days
RFQ Closing Date:	August,11, 2026	Required Delivery Date:	30 days
RFQ Closing Time:	04:00 PM (GMT +2)	Required Delivery Destination:	Alobeid – Sheikan Locality
Questions to the RFQ	sd.procurementskao@nrc.no	Required Delivery Terms:	

Lot 1: BoQ for Rehabilitation of one Classroom in Altadamon Primary School for Boys – Sheikan Locality - NK

S.NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	unit Price	AMOUN
	Rates and prices shall include the price for all activities which is include rehabilitation works as mentioned on the bill , also rate should include whatever needed to complete the set of rehabilitation. All items must be fair face and of first class standard and must approved by the NRC engineer before it placed in position for all types of bricks work.				
1	Classrooms roof work				

Roof Work	Supply and install heavy steel pipes size 4*8cm rafter as main beam and 3*6 purline secondary beam and heavy corrugated zinc sheet 0.035mm for the classroom size (4.5*9)m . Supply materials and build parapet with redbrick and mortar cement. Rate includes supplying , installation, cutting and welding where required according to workmanship and instructions of the supervising engineer. توريد وتركيب مواسير مستطيلة ثقيلة مقاس 8*4 سم رافتر كعارضة رئيسية. و مداد من المواسير مقاس 6*3 سم كعارضة ثانوية و زنك ثقيل مموج مقاس 0.035 مم للفصل الدراسي مقاس 9*4.5 متر. السعر يشمل التوريد والتركيب والقطع واللحام وكل مايلزم حسب اصول الصناعة و توجيهات المهندس المشرف	40.5	M2		
Parapet Work	Supply and install materials and build parapet for classroom roof with redbrick one RB thickness and 50cm height and cement/sand mortar. توريد المواد و بناء بريت للفصل من الطوب الاحمر بسمك واحد طوبة و ارتفاع 50سم والمونة الاسمنتية.	14	M2		
Classrooms Floor Works					
Plain concrete floors	Supply materials and lay 10cm thickness plain concrete in 1:3:6 mortar mix for classroom floor. توريد المواد وصب فرشاة بيضاء (بلاط) بسمك 10 سم بنسبة خلط 6:3:1 لأرضية الفصل الدراسي.	40.5	M2		
Plastering Works- Internal Walls	Supply materials and apply bombastic paint for internal classroom walls in three layers (one primary, two main), the cost also includes apply paint black color for classroom blackboard in three layers. توريد المواد طلاء بوماستك لجدران الفصول الداخلية في ثلاث طبقات (واحدة ابتدائية ، اثنتان رئيسيتان) ، وتشمل التكلفة أيضا تطبيق طلاء اللون الأسود للسطح الصفية في ثلاث طبقات.	78	M2		
External walls	Supply installation tools, fix in position and install of existed plastic slap using (1:3:6) concrete to properly fix the slap. Work shall include all fittings and connections to fix slaps strongly according to specifications and engineer instructions.	84	M2		
Painting Works-Internal walls	Supply materials and apply bombastic paint for internal classroom walls in three layers (one primary, two main), the cost also includes apply paint black color for classroom blackboard in three layers. توريد المواد طلاء بوماستك لجدران الفصول الداخلية في ثلاث طبقات (واحدة ابتدائية ، اثنتان رئيسيتان) ، وتشمل التكلفة أيضا تطبيق طلاء اللون الأسود للسطح الصفية في ثلاث طبقات.	78	M2		
External works	Supply materials and apply bombastic paint for external classroom walls and parapet in three layers. توريد المواد و طلاء بوماستك لجدران الفصول الدراسية الخارجية في ثلاث طبقات.	84	M2		

Windows and Doors Works - Install windows	Supply materials and install windows(1.2*1)m for classroom, and painting anticorrosion paint in two layers , the cost includes any necessary materials for installations (locks, hinges and iron sheets. توريد وتركيب نوافذ للفصول الدراسية مقاس (1.0 * 1.2 م) وتطبيق الطلاء المضاد للتآكل في طبقتين ، وتشمل التكلفة أي مواد ضرورية لإصلاح النوافذ (الأقفال والمفصلات وألواح الحديد، غلارات)	7	set		
Install door	Supply and install one (2.2*1.2m) classroom steel door with locks, the frame should be from 3*6 heavy steel pipes and 2.5*5 heavy steel pipes, with 6 fixing piles embedded to the walls (from 2" steel angle), the window sheet thickness is 2mm, the cost include any necessary materials for install the doors (locks, hinges...,etc) and painting using anticorrosion paint in two layers with orange color. توريد وتركيب أبواب حديد ثقيلة (2.2م*1.2م) للفصول مع الاقفال. فريم الباب يجب ان يكون من المواسير الثقيلة مقاس (3*6) و (5*2.5) سم. يجب تثبيت الباب مع الحائط (6 يد من الزوي 2 بوصة)، كما يجب أن يشمل الطلاء بطبقتين من الدهانات المضادة للتآكل ، التكلفة بما في ذلك المواد اللازمة لتثبيت الأبواب (الأقفال والمفصلات والمقابض ...).	1	SET		I
Sanitation Facilities- Water Container	Supply and install water container size 2000 liter توريد وتركيب خزان ماء سعة 2000 لتر.	1	Job		
	Total Amount				
	VAT				
	COLLECTION TOTAL TO SUMMARY WITH 17% VAT INCUDED				
	Currency				

Lot 2: BoQ for Rehabilitation of 2 Classrooms in Altadamon Primary School for Girls – Sheikan Locality - NK

S.NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	unit Price	AMOUNT
Classrooms Floor Works- Plain concrete floors	Supply materials and lay 10cm thickness plain concrete in 1:3:6 mortar mix for two classrooms with dimension (9*4.8) m, توريد المواد وصب فرشاة بيضاء (بلاط) بسمك 10 سم بنسبة خلط 6:3:1 لأرضيات الفصول الدراسية بأبعاد 4.8*9 م.	87	M2		

Plastering Works- internal work	Supply materials and apply cement / sand plaster thickness 2cm at the internal of classrooms walls, and filling all the spaces in walls by using cement/ sand mortar . توريد المواد و عمل بياض الاسمنت / الرمل سمك 2سم على الجدران الداخلية للفصول الدراسية ، وملء جميع الفراغات في الجدران باستخدام المونة الاسمنتية .	158	M2		
Plastering work- External Walls	Supply materials and apply cement / sand plaster thickness 2cm at the external of classrooms walls, and filling all the spaces in the walls by using cement and sand mortar. توريد المواد و عمل بياض الاسمنت / الرمل سمك 132سم على الجدران الخارجية للفصول الدراسية ، وملء جميع الفراغات في الجدران باستخدام المونة الاسمنتية.	132	M2		
Painting Works- Internal walls	Supply materials and apply bombastic paint for internal classrooms walls in three layers (one primary, two main), the cost also includes apply paint black color for classroom blackboard in three layers. توريد المواد طلاء بوماستك لجدران الفصول الداخلية في ثلاث طبقات (واحدة ابتدائية ، اثنتان رئيسيتان) ، وتشمل التكلفة أيضا تطبيق طلاء اللون الأسود للسطح الصفية في ثلاث طبقات.	M2	158		
External Walls	Supply materials and apply bombastic paint for external classrooms and parapet walls in three layers. توريد المواد و طلاء بوماستك لجدران الفصول الدراسية الخارجية والبربيت في ثلاث طبقات.	M2	132		
Windows and Doors Works- Install windows	Supply materials and install windows(1.2*1)m for classrooms and painting anticorrosion paint in two layers. the cost includes any necessary materials for installations (locks, hinges and iron sheets). توريد وتركيب نوافذ للفصول الدراسية مقاس (1.0 * 1.2 م) مع تطبيق طلاء مضاد للتآكل في طبقتين ، وتشمل التكلفة أي مواد ضرورية لتثبيت وتركيب النوافذ (الأقفال والمفصلات وألواح الحديد، غلارات)	Set	14		
Install door	Supply and install two (2.2*1.2m) classrooms steel doors with locks, the frame should be from 3*6 heavy steel pipes and 2.5*5 heavy steel pipes, with 6 fixing piles embedded to the walls (from 2" steel angle), the window sheet thickness is 2mm, the cost includes any necessary materials for install the doors (locks, hinges...,etc) and painting using anticorrosion paint in two layers with orange color. توريد وتركيب أبواب حديد ثقيلة (2.2*1.2م) للفصول مع الاقفال. فريم الباب يجب ان يكون من المواسير الثقيلة مقاس (3*6) و (5*2.5) سم. يجب تثبيت الباب مع الحائط (6 يد من الزوي 2 بوصة)، كما يجب أن يشمل الطلاء	Set	2		

	تطبيقين من الدهانات المضادة للتآكل ، التكلفة بما في ذلك المواد اللازمة لتركيب الأبواب (الأقفال والمفصلات والمقابض ...).				
Sanitation Facilities- Bathroom	Cleaning, suction and unblocking of bathroom drains, supply materials and inspect walls and floor, apply internal and external painting. Supply and install ventilation pipe and 3 door leaves and apply anticorrosion paint for doors. تنظيف شفط و تسليك الحمامات. توريد المواد و مراجعة الارضية و الحوائط. تطبيق طلاء بوماسنك للحوائط الداخلية و الخارجية . توريد و تركيب مواسير تهوية . توريد و تركيب 3 ضلفة للأبواب مع الطلاء بطلاء مضاد للصدأ.	Job	1		
Water container	Supply and install water container size 2000 liters توريد و تركيب خزان ماء سعة 2000 لتر	Job	1		
-	Total Amount of				
	VAT				
	COLLECTION TOTAL TO SUMMARY WITH 17% VAT INCUDED				
	Currency				

Lot3:BoQ for Rehabilitation of 4 Classrooms in Juhaina mixed Primary School – Sheikan Locality – NK

S.NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	unit Price	AMOUNT
Classrooms roof work- Roof work	Inspect classrooms roofs , dismantle the damged zinc sheets and instal new heavy corrugated sheets . Inspect steel pipes and sheets , clean, sanding and applying anticorrson paint. Rate includes material and labor for parapet and zinc. Worke to be done according to workmanship and instructions of the supervising engineer. مراجعة سقوفات الفصول الدراسية و عمل ما يلزم لفك و تركيب الواح الزنك المتضررة بالواح جديدة و نظافة و صنفرة المواسير و الزنك و طلاء بهية مضادة للصدأ. السعر يشمل توريد المواد والمصنوعات للزنك و البربيت , و يتم وفقا لاصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف.	1	Job		

Classrooms Floor Works- Plain concrete floors	Supply materials and lay plain concrete 10cm thickness on classrooms floors. Size (7.*4.8)m. توريد المواد وصب فرشاة بيضاء (بلاط) بسمك 10 سم بنسبة خلط 6:3:1 لأرضيات الفصول الدراسية بأبعاد 4.8*7.4 متر	142	M2		
Plastering Works- Internal Walls	Supply materials and apply cement / sand plaster thickness 2cm at the internal of classrooms& office walls, and filling all the spaces in the walls by using cement and sand . توريد المواد و عمل بياض الاسمنت / الرمل سمك 2سم على الجدران الداخلية للفصول الدراسية ، وملء جميع الفراغات في الجدران باستخدام الاسمنت والرمل .	280	M2		
Painting Works- Internal walls	Supply materials and apply bombastic paint for internal classrooms walls & office in three layers (one primary, two main), the cost also includes apply paint black color for classroom blackboard in three layers. توريد المواد طلاء بوماستك لجدران الفصول الداخلية و المكتب في ثلاث طبقات (واحدة ابتدائية ، اثنتان رئيسيتان) ، وتشمل التكلفة أيضا تطبيق طلاء اللون الأسود للسيرورة الصفية في ثلاث طبقات.	280	M2		
Windows and Doors Works- Install windows	Supply materials and inspect classrooms windows , install missing parts for windowes, inspect and do what it takes from welding, refixing, cleaning and sanding. Apply anitcorrosion paint for all windows in two layers. Work to be done accoring to the supervising engineer and workmanship. توريد المواد و مراجعة شبابيك الفصول الدراسية . تركيب الاجزاء المفقودة . للشبابيك و عمل ما يلزم من لحام و اعادة تثبيت و نظافة و صنفرة . يجب تطبيق طلاء مضاد للصدأ في طبقتين لجميع الشبابيك وفقا لتوجيهات المهندس المشرف و اصول الصنعة	1	Job		
Windows and Doors Works- Doors	Supply materials and inspect classrooms doors , install missing parts and do what it takes from welding, refixing, cleaning and sanding. Apply antcorrosion paint for doord in two layers. Work to be done accoring to the supervising engineer and workmanship. توريد المواد و مراجعة أبواب الفصول الدراسية . تركيب الاجزاء المفقودة و عمل ما يلزم من لحام و اعادة تثبيت و نظافة و صنفرة . يجب تطبيق طلاء مضاد للصدأ في طبقتين للابواب . يتم العمل وفقا لتوجيهات المهندس المشرف و اصول الصنعة	1	Job		
Sanitation Facilities- Water container	Supply and install water container size 2000 liter توريد و تركيب خزان ماء سعة 2000 لتر	1	Job		
Total Amount					

	VAT	
	COLLECTION TOTAL TO SUMMARY WITH 17% VAT INCUDED	
	Currency	

Lot 4:BoQ for Construction of a New School Latrine (4 Pits Holes) in Juhaina **- Mixed school in sheikan Locality**

S.NO	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	unit Price	AMOUNT
Substructure Works-Excavation	Excavate pit for latrine 4-hole pits with total length 6 m, width 2m and depth 3m, according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. حفر غرفة السابتك للمراحيض ذات 4 عيون بطول إجمالي 6 متر وعرض 2 متر وعمق 3 أمتار ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	36	M3		
Plain Concrete	Provide and cast 1:3:6 plain concrete at the bottom of pit (good watering three days) with thickness 10 cm, and length 6 m and width 2m, according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد وصب الخرسانة العادية 1:3:6 في قاع السابتك تانك (سقي جيد ثلاثة ايام) بسمك 10 سم وطول 6 م وعرض 2 م ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	12	M2		
Underground Mansaray Work (1.5 RB)	Provide red bricks and build walls and internal partition for the sub-structure pit, thickness one and half Red Brick, the lining wall constructed up to 0.6 m above zero level (ground surface) توريد الطوب وبناء جدران السابتك تانك والتقسيم الداخلي للسابتك ، سمك واحد ونصف الطوبة ، يجب بناء جدران السابتك حتى 0.6 متر فوق مستوى الارض (سطح الأرض) .	53	M2		
Beam work	Supply materials and construct 30*30 cm mid beam at half of brickwall of saptic tank, details as shown on attached drawings. Work to be done according to instructions of NRC engineer and scope of work. توريد المواد وتشبيد بيم وسط بمقاس 30*30 سم عند منتصف مباني البيارة . تفاصيل التسليح كما في الرسومات المرفقة . يتم العمل وفقا لتوجيهات مهندس المجلس النرويجي ونطاق العمل.	1.5	M3		

Plaster work	Supply materials and apply 1:6 cement/ sand plaster with thickness 20mm, according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد المواد و تطبيق بياض من المونة الاسمنتية سمك 20 مم ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين	58	M2		
Flancott Painting	Provide and apply painting flancott in three layers for underground walls (septic tank) , according to scope of work and NRC Engineer instructions. توريد و طلاء فلانكوت في ثلاث طبقات للجدران الداخلية للسابتك تانك تحت الأرض ، وفقا لنطاق العمل وتعليمات مهندس NRC.	1	Job		
Construction Reinforced Slab	Provide and cast 1:2:4 reinforced concrete slab (good watering three days) of thickness 15 cm and length 6 m and width 2m using 12 mm steel bar with 150 mm spacing (Y12@15 cm c/c) and should have 4 opening drop holes, 3 holes for fixing ventilation pipes and 2 manholes fore later desludging, according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد و صب بلاطة خرسانية مسلحة 1:2:4 (سقي جيد ثلاثة أيام) بسمك 15 سم وطول 6 متر وعرض 2 متر باستخدام سبيخ 12 مم مع تباعد 150 مم (Y12@15 سم ج / ج) يجب أن تحتوي على 4 فتحات للتثبيت المقاعد ، 3 فتحات لتثبيت أنابيب التهوية وفتحتان منهول لإزالة الحمأة ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	2	M3		
Excavation work	excavate strip foundation for latrine room and protection wall size 50cm width and 60cm depth. حفر اساس لمباني غرف المراحيض مقاس بعرض 50سم و عمق 60 يشمل حائط الحماية	M3	7		
Foundation work	Supply materials and build strip foundation from redbrick and cement mortar size 50*120 cm (60cm above ground level) according to scope of work and NRC engineer instructions توريد المواد و عمل لبشة للاساس من الطوب الاحمر و المونة الاسمنتية مقاس 50*120 سم فوق مستوى الارض) يتم العمل وفقا لنطاق العمل و توجيهات مهندس المجلس النرويجي	M3	27		
Backfill work	Supply materials and lay backfill for latrine room floor and protection wall with good compaction in layers توريد و عمل ردميات لارضيات المراحيض و حائط الحماية مع المندلة الجيدة في طبقات	M3	10		
"Mansaray Work (1 RB)	Provide materials and build walls for 4-drops latrine room size 1.75*1.8*2.3 m and protection wall with thickness one RD, using 1:6 cement mortar, according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد طوب من الدرجة الأولى وبناء جدران المراحيض لعدد 4 غرفة مقاس 1.75*1.8*2.3 متر تكون المباني بسمك واحد طوبة وباستخدام المونة الاسمنتية 1:6 وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	M2	64		
"Plastering Work اعمال البياض	Provide and apply 1:6 cement and sand plaster with thickness 20mm for the internal and external latrine walls and protection wall, according to scope of work and NRC Engineer instructions. توريد و تطبيق بياض أسمنتي ورمل 1:6 بسمك 20 مم لجدران المراحيض الداخلية والخارجية و حائط الحماية ، والبربيت ، وفقا لنطاق العمل وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	M2	78		

Floor work	Provide materials and lay 10cm thickness plain concrete mix 1:3:6 for latrine floor and protection wall. توريد المواد و صب خرسانة بيضاء سمك 10 سم لارضيات المراحيض وحائط الحماية	M2	22		
"Roofing Works "اعمال السقف"	Supply materials and build parapet for latrine roof, work to be done according to scope of work and NRC engineer. توريد المواد و بناء البريت لسقوفات المراحيض . يتم العمل وفقا لتوجيهات مهندس المجلس النرويجي و نطاق العمل.	M2	15		
Parapet work	Supply materials and build parapet for latrine roof, work to be done according to scope of work and NRC engineer. توريد المواد و بناء البريت لسقوفات المراحيض . يتم العمل وفقا لتوجيهات مهندس المجلس النرويجي و نطاق العمل.	M2	9		
Painting Work اعمال الطلاء	Supply materials and apply paint for internal and external latrine room and protection wall and parapet in three layers. توريد المواد و تطبيق طلاء البوماستك على جدران الحمامات الداخلية و الخارجية و حائط الحماية والبريت. يتم العمل وفقا لتوجيهات مهندس المجلس النرويجي و نطاق العمل.	M2	78		
"Ventilation Pipes "مواسير التهوية"	Provide and install 4" PVC ventilation pipes 3m high, , according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد وتركيب أنابيب تهوية PVC مقاس 4 بوصات بارتفاع 3 أمتار ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	NO	3		
"Latrine Seats "مقاعد المراض"	Provide and install a new latrine seats on all holes pit latrines with high quality, according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد وتركيب مقاعد مراض جديدة على جميع فتحات مراحيض الحفر بجودة عالية ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	NO	4		
Steel Doors Works	Provide and install heavy metal doors (180 cm X 0.8cm) framed with 2.5*5 steel pipes, the door should have sky light window of height 20cm at top, and using fine wire mesh and sixbaner, it shall also include the painting in two layers of anti-corrosion paints the cost including any necessary materials for install the doors (locks, hinges, handles...), according to scope of work, drawings and NRC Engineer instructions. توريد وتركيب أبواب حديد ثقيلة (180 سم × 0.7 سم) مصنوعة من مواسير حديد ثقيلة 2.5*5، يجب أن يكون للباب نافذة بارتفاع 20 سم في الأعلى، وباستخدام شبكة سكسبندة، كما يجب أن يشمل الطلاء بطبقتين من الدهان، التكلفة بما في ذلك المواد اللازمة لتركيب الأبواب (الأقفال والمفصلات والمقابض ...) ، وفقا لنطاق العمل والرسومات وتعليمات مهندس المجلس النرويجي للاجئين.	NO	4		
	Total Amount				
	VAT				

COLLECTION TOTAL TO SUMMARY WITH 17% VAT INCLUDED		
	Currency	

Summarize the total amount for all works :

Location and scope pf work :

Location: Sheikan locality -North Kordofan State	Scope: The Norwegian Refugee Council (NRC) is implementing WASH and Education infrastructure interventions in Sheikan Locality, North Kordofan State, Sudan. The objective is to improve access to safe learning and sanitation facilities for students The project involves rehabilitation and construction works in 4 schools within Sheikan Locality. The total contract duration is 90 calendar days from the date of commencement Altadamon Primary School For Boys: Rehabilitation of one classroom + Supply water container 2. Altadamon Primary School for Girls: Rehabilitation of 2 classrooms + Rehabilitation of one latrine + Supply water container 3. Juhaina Primary Mixed school: Rehabilitation of 4 classrooms + Construction Of new 4 holes latrine + Supply water container 4. Alshareef Abdalmoaam Primary school for Boys: Supply water container.
--	--

Selection Criteria :

No.	Evaluation Criteria	Benchmark / Description	Scoring Method	Weight (%)
1	Price	Lowest evaluated bid	(Min offered price / bid price) × 30	30
2	Payment Terms		Full compliance = full score	5%
3	Financial Capacity		Evaluated against submitted evidence	10
4	Experience		Evaluated against	25%

			submitted evidence	
5	Geographic Experience		Evaluated against submitted evidence	5 %
6	1. Local/National Sourcing (Capacity & Equipment)		resources locally	5%
7	Delivery Time			20%
	Total Mark			100%

Delivery Lead Time (in days, from receipt of NRC Purchase Order)	
Bid Validity Period (in days from receipt of NRC Purchase Order):	
Please submit detailed implementation schedule showing mobilization, excavation, concrete works, steel works, roofing, finishing, inspection and handover.	
suppliers must price every BOQ line item, and lump-sum quotations alone will not be accepted.	
Please submit CVs of Site Engineer, Foreman, HSE Officer (if applicable), and a list of major equipment with ownership status.	
Please submit experience and must be supported by completion of certificates, contracts, or reference letters.	
Please indicate the source of materials	
Do agree on the payment terms : 30% upon mobilizing and delivering of all materials to the site • 60% upon completion of 100% of the work • 10% Defect Liability Period after three months from work completion	

Name	
Position	

Date Signature Stamp	
-----------------------------	--

RFQ Terms & Conditions

Manner of Submission:

- By email to the dedicated and secured email address: sd.procurementskao@nrc.no
-
- **(offers received on other email addresses will not be considered)** with subject: PF-
- Before the Closing date & Time mentioned above. Companies who do not submit their quotation by this deadline will not be considered.

Requirements:

- All Bids must include all customs and taxes payable in the country of delivery unless the RFQ specifically requests differently
- Bids must be submitted in the currency indicated in the RFQ. Bids in other currency might not be accepted
- Bids must be valid for the validity period indicated in the RFQ. Bids not meeting this validity period might be disqualified
- All enquires and questions should be addressed to the email given in the RFQ details section. All questions and answers will be shared with all invited suppliers.
- NRC reserves the right to accept or reject the whole or part of your quotation based on the information provided. Incomplete quotations which do not comply with our conditions will not be considered.

Assessment Criteria:

- All bids received and accepted will be evaluated based on the following:
- Step 1: Administrative compliance check: Each bid will be checked to ensure compliance with all the RFQ requirements
- Step 2: Technical Evaluation: All bids will be technically evaluated based on “best value for money”
- Step 3: Financial Evaluation: Price in comparison to NRC established expectation and in comparison, to other bidders of comparable technical quality

Mandatory documents:

NTB: if the bidder not submit the mandatory document will be disqualified

Requested document	Check (Y/N)
Company registration Certificate	
Tax registration certificate	
NRC RFQ TO BE SIGNED AND STAMPED IN EACH PAGE	
Relevant experience certificate (if available)	

Payment terms:

- Payment will be made within **30 days** of receipt of goods, by bank transfer/cheque only.

NRC is obliged to ensure that its procurement decisions are clearly justified and documented and keeping within the Donors mandatory principles. In that regard, full and on-the-spot access must be granted to representatives of NRC, the Donor or any organisation or person mandated by it, to premises belonging to NRC or its contractors. The right to access shall include all documents and information necessary to assess or audit the implementation of the contract. NRC also expects suppliers who process personal data to comply with the General Data Protection Regulation (EU GDPR) and any relevant national legislation. Suppliers processing personal data on an NRC contract will be required to sign a data processing / sharing agreement as part of the contract. Refusal to sign such an agreement constitutes refusal of the contract terms and forfeiture of the contract on the part of the supplier. If the activities of the contract take place in areas with Explosive Hazards, NRC accepts no liability for injury and/or death to contractor's staff or damage to contractor's property.	Anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption and anti-terrorism legislation and donor regulations require NRC to screen contractors against various international lists to ensure due diligence. Submission of the quotation constitutes acceptance of these screening practices. NRC aims to purchase products and services with minimum environmental impact. Environmental considerations form part of the NRC selection criteria, and NRC reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards. All suppliers doing business with NRC should maintain high standards on ethical and environmental issues, respect and apply basic human and social rights, ensure non-exploitation of child labour, and give fair working conditions to their staff. <u>Suppliers will be required to sign and submit an Ethical Standards Declaration, together with their bid.</u> NRC reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards.
---	---