



**Islamic Relief
Sudan**

Date: 27 /08/2026

Tender Name: - Tender of Rehabilitation of 3 water yards in Damazine

اسم العطاء: عطاء تاهيل 3 محطات مياه بالدمازين .

Project: Islamic Relief-

PR # 26415

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس أو العقيدة أو الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاغاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء تاهيل 3 محطات مياه بالدمازين وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الالتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق.
 2. تقديم شيك معتمد بقيمة 2% من قيمة العطاء يرد لمن لم يرسو عليه العطاء.
 3. الكميات المطلوبة قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
 4. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم
- سيتم توقيع عقد تاهيل 3 محطات مياه بالدمازين مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء:
- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة
 - ب. يجب تقديم تفويض بتحصيل ضريبة القيمة المضافة 17% من ديوان الضرائب ان وجدت وإلا لن يتم دفعها للمورد .
 - ج. توريد كامل المواد خلال (10) يوما من تاريخ توقيع العقد.
 - د. صلاحية الاسعار 20 يوم من تاريخ قفل العطاء
 - هـ. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض المواد غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
 5. فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المواد.
 9. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب إستلام كل الكميات بالمواقع المعنية و في التاريخ المحدد.
 10. يرفق المتقدم :
 - أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
 - ب. شهادات الخبرة السابقة والرخصة التجارية
 - ج. اسكرين فورم (يستلم مع كراسة العطاء)
 - د. صورة من إثبات الشخصية لمجلس إدارة/مدراء/أصحاب العمل
 11. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (عطاء عطاء تاهيل 3 محطات مياه بالدمازين. ويودع بصندوق العطاءات بمكتب المنظمة بولاية النيل الازرق
 12. الالتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
 13. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات
 14. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء
 15. للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء .
 16. اخر موعد لتسليم العطاءات يوم 2026/09/06 م الساعة الثالثة ظهرا.

Block 50 Water Yard محطة مياه بطنيس

Table of quantities, specifications, and estimated cost
جدول الكميات والمواصفات والتكلفة التقديرية

#	المواصفات Specifications	الوحدة Unit	الكمية QTY	سعر الوحدة Unit Cost	Total سعر الكمية
2	توريد وتركيب خط 3 بوصة HDPE – Bar 10 بطول 600 متر Supply and installation of a 600-meter, 3-inch HDPE pipeline (10 bar)	عدد Number	1		
3	توريد وتركيب HD- 10 Bar 6X3 inches -T Supply and installation of T - HD- 10 Bar 6X3 inches	عملية Operation	2		
	نوريد وتركيب اداپتر 3 بوصة HD Supply and installation of a 3-inch HD .adapter		6		
	توريد وتركيب بلف ظهر 3 بوصة بالفلنشات .installation of a 3-inch flanged check valve		2		
4	توريد وتركيب لافتة من الحديد المستورد 80*120 متر Supply and installation of a sign board	عدد Number	1		
	7% ضريبة قيمة مضافة 17% Vat				
Grand Total المجملة النهائية					

State Water Station محطة مياه الولاية

#	المواصفات Specifications	الوحدة Unit	الكمية QTY	سعر الوحدة Unit price	Total سعر الكمية
2	توريد وتركيب ظلمبة كهربائية غاطسة إيطالية 3 بوصة 15 حصان إنتاجية 60م3/س ضغط راسي 70م3 كاملة لوجة التحكم والحماية (طبلمون)	عدد Number	1		

		1	عدد Number	توريد وتركيب لافتة من الحديد المستورد 80*120 متر Supply and installation of a sign board	4
				7% ضريبة قيمة مضافة 17% Vat	
				المجموع Total	

تأهيل محطة مياه المطار Rehabilitation of Airport water yard

سعر الكمية Total	سعر الوحدة Unit price	الكمية QTY	الوحدة Unit	المواصفات Specifications	#
		1	عدد Number	توريد وتركيب طلمبة كهربائية غاطسية إيطالية 2 بوصة 15 حصان إنتاجية 30م ³ /س ضغط رأسي 85م ³ كاملة مع الموتور , الكيبل, والطلبون إلخ حسب توصية الدراسة وتوجيه الإشراف Supply and installation of a complete Italian (Cabrari) 2-inch 15 HP submersible electric pump with a flow rate of 30 m ³ /h and a vertical pressure of 85 m ³ , including the motor, cable, control panel, etc., as per the study's recommendations and supervisory instructions	1
		1	عدد Number	توريد وتركيب لافتة من الحديد المستورد 80*120 متر Supply and installation of a sign board	2
				17% ضريبة قيمة مضافة 17% Vat	3
				المجموع Total	

Total Amount in words _____

Company Name _____

Authorized person Name _____

Signature & Stamp: _____